

課 長		技術監			担 当					審 査		設計者	
工 種	開削工事及び小口径推進工事等			工 事 番 号		第 号			設 計 年 月 日		令和 7 年 6 月 1 日		
令和 7 年度 防衛関係事業（9条） 中央通り線配水管工事（西吉田配水区） 富士吉田市													
路 線 ・ 河 川 名		中央通り線								処 理 年 月 日		令和 年 月 日	
工 事 箇 所		富士吉田市新西原地内				主 管 課				執 行 方 法			

工 事 大 要				
《補助対象工事》 配水管工事 配水管 DIP GX型－S種 ϕ 250mm L=312.1m 配水管 DIP K型 ϕ 250mm L= 1.7m 配水管 DIP GX型－S種 ϕ 200mm L= 25.1m 配水管 DIP GX型－S種 ϕ 150mm L= 56.3m 配水管 DIP GX型－S種 ϕ 100mm L= 11.1m 消火栓工事 地下式単口副弁付 ϕ 75mm 1.0基 《対象外工事》 給水管付替工事 給水管 ϕ 20mm 6.0件 給水管 ϕ 25mm 1.0件 付帯工事 1式				
起 工 理 由				
配水管網の整備に伴い配水管工事を行う。				
工 事 価 格（ 税 抜 ）	請 負 工 事 価 格	消 費 税 額	請 負 代 金 額	増 減 額

本 工 事 内 訳 表									
01:開削工事及び小口径推進工事等									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道施設 工事									HS01000
	補助対象工事								YSA01000//A03
		配水管工事							YSA01000//A01
			資材費	φ 250	式	1			ASC01200//A03
			配管費	φ 250	式	1			ASC02200//A01
			資材費	φ 200	式	1			ASC01200//A04
			配管費	φ 200	式	1			ASC02200//A04
			資材費	φ 150	式	1			ASC01200//A01
			配管費	φ 150	式	1			ASC02200//A02
			資材費	φ 100	式	1			ASC01200//A02

01:開削工事及び小口径推進工事等

[illegible]

01:開削工事及び小口径推進工事等

[illegible]

本 工 事 内 訳 表									
01:開削工事及び小口径推進工事等									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費				式	1			
	共通仮設費				式	1			
			管材費		式	1			
		率計算分			式	1			
	純工事費				式	1			
	現場管理費				式	1			
		率計算分			式	1			
	工事原価				式	1			
	一般管理費等				式	1			
		一般管理費			式	1			

01:開削工事及び小口径推進工事等

[illegible]

第1号の1 ASC01200 A03

資材費 1式当たり明細表

φ 250

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管	G X 管－S 種 内面粉体塗装 φ 250mm×5.0m	m	299.4				DS40005
曲管	G X 形紛体塗装 φ 250mm×45°	個	5				DS40115
両受曲管	G X 形紛体塗装 φ 250mm×45°	個	1				DS40145
乙字管	G X 形 (内面粉体) φ 250mm×300	個	2				DS40505
乙字管	G X 形 (内面粉体) φ 250mm×450	個	3				DS40515
二受 T 字管	G X 形 (内面粉体) φ 250mm×φ 250mm	個	2				DS40215
継輪	G X 形紛体塗装 φ 250mm	個	3				DS40335
ソフトシール仕切弁	G X 形 両受 φ 250mm	個	2				DS41355
G-Link	φ 250mm	個	18				DS40425
接合セット	G X 形 (異形管・ソフトシール弁用) φ 250mm	個	9				DS40435

第1号の2 ASC01200 A03

資材費 1式当たり明細表

φ 250

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ライク	G X形 (ライクボード含む) φ 250mm	個	18				DS40445
捻子筐	座台共 0.6用	組	1				DS10615
捻子筐	座台共 1.2用	組	2				DS10617
不断水分岐バルブ	材料費 φ 250*250	基	1				DS20210//A01
不断水バルブ	材料費 インサート φ 250	基	1				DS20105
ダクタイル鋳鉄管	K型ー 3 種 内面粉体塗装 φ 250mm×5.0m	m	0.8				DS10005
曲管	K型粉体塗装 2類 φ 250mm×90°	個	1				DS10105, 79.7kg/個
特殊押輪	3 DkN型 φ 250mm	組	2				DS20055
単位当り		式	1				

第2号の1 ASC02200 A01

配管費 1式当たり明細表

φ 250

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径250mm	m	312.8				第1号単価表, SS20310//J02, 2-3-1
特殊メカニカル継手工	呼び径250mm	口	2				第2号単価表, SS20330//J04, 2-3-3
GX形継手接合(直管)	呼び径250mm	口	61				第3号単価表, SS20400//J01, 2-3-8
GX形継手接合(異形管)	呼び径250mm	口	9				第4号単価表, SS20402//J03, 2-3-8
GX形継手接合(異形管)	G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径250mm	口	18				第5号単価表, SS20402//J04, 2-3-8
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用)	呼び径250mm	口	17				第6号単価表, SS20812//J01, 2-8-2
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)	呼び径250mm	基	2				第7号単価表, SS20910//J01, 2-9-1
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り	箇所	3				第8号単価表, SS20956//J01, 2-9-5
管明示テープ工(鋳鉄管布設工)	テープの貼付手間のみ 呼び径・寸法 φ 250×5000	m	312.8				第9号単価表, SS20394//J02, 2-3-15
埋設明示テープ	水道用 青 W=30mm	m	312.8				DS11040

配管費 1式当たり明細表

 ϕ 250[illegible]

第3号の1 ASC01200 A04

資材費 1式当たり明細表

φ 200

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管	G X形ー S 種 内面粉体塗装 φ 200×5.0m	m	19.8				DS40004
両受曲管	G X形紛体塗装 φ 200mm×22° 1/2	個	1				DS40154
乙字管	G X形 (内面粉体) φ 200mm×450	個	3				DS40514
二受T字管	G X形 (内面粉体) φ 200mm×φ 200mm	個	1				DS40213
挿し受片落ち管	G X形 (内面粉体) φ 250mm×φ 200mm	個	1				DS40291
ソトシール仕切弁	G X形 両受 φ 200mm	個	1				DS41354
G-Link	φ 200mm	個	6				DS40424
接合セット	G X形 (異形管・ソトシール弁用) φ 200mm	個	2				DS40434
ライケ	G X形 (ライクボード含む) φ 200mm	個	4				DS40444
メカ栓	G X形 異形管用 φ 200mm	個	2				DS40714

第4号の1 ASC02200 A04

配管費 1式当たり明細表

φ 200

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径200mm	m	24.8				第11号単価表, SS20310//J04, 2-3-1
メカニカル継手工	呼び径200mm	口	2				第12号単価表, SS20330//J05, 2-3-3
GX形継手接合(直管)	呼び径200mm	口	5				第13号単価表, SS20400//J04, 2-3-8
GX形継手接合(異形管)	呼び径200mm	口	2				第14号単価表, SS20402//J08, 2-3-8
GX形継手接合(異形管)	G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径200mm	口	6				第15号単価表, SS20402//J07, 2-3-8
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用)	呼び径200mm	口	6				第16号単価表, SS20812//J04, 2-8-2
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)	呼び径200mm	基	1				第17号単価表, SS20910//J04, 2-9-1
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り	箇所	1				第8号単価表, SS20956//J01, 2-9-5
管明示テープ工(鋳鉄管布設工)	テープの貼付手間のみ 呼び径・寸法 φ 200×5000	m	24.8				第18号単価表, SS20394//J04, 2-3-15
埋設明示テープ	水道用 青 W=30mm	m	24.8				DS11040

第5号の1 ASC01200 A01

資材費 1式当たり明細表

φ 150

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管	G X 型－S 種 内面粉体塗装 φ 150mm×5.0m	m	47.3				DS40003
曲管	G X 形紛体塗装 φ 150mm×11° 1/4	個	1				DS40133
乙字管	G X 形 (内面粉体) φ 150mm×300	個	4				DS40503
二受 T 字管	G X 形 (内面粉体) φ 150mm×φ 150mm	個	4				DS40209
受挿し片落ち管	G X 形 (内面粉体) φ 150mm×φ 100mm	個	3				DS40252
挿し受片落ち管	G X 形 (内面粉体) φ 150mm×φ 100mm	個	1				DS40282
継輪	G X 形紛体塗装 φ 150mm	個	1				DS40333
ソフトシール仕切弁	G X 形 両受 φ 150mm	個	2				DS41353
G-Link	φ 150mm	個	9				DS40423
接合セット	G X 形 (異形管・ソフトシール弁用) φ 150mm	個	11				DS40433

第6号の1 ASC02200 A02

配管費 1式当たり明細表

φ 150

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径150mm	m	55.9				第19号単価表, SS20310//J03, 2-3-1
メカニカル継手工	呼び径150mm	口	2				第20号単価表, SS20330//J03, 2-3-3
GX形継手接合(直管)	呼び径150mm	口	10				第21号単価表, SS20400//J02, 2-3-8
GX形継手接合(異形管)	呼び径150mm	口	11				第22号単価表, SS20402//J05, 2-3-8
GX形継手接合(異形管)	G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径150mm	口	9				第23号単価表, SS20402//J06, 2-3-8
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用)	呼び径150mm	口	9				第24号単価表, SS20812//J03, 2-8-2
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)	呼び径150mm	基	2				第25号単価表, SS20910//J03, 2-9-1
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り	箇所	2				第8号単価表, SS20956//J01, 2-9-5
管明示テープ工(鋳鉄管布設工)	テープの貼付手間のみ 呼び径・寸法 φ 150×5000	m	55.9				第26号単価表, SS20394//J03, 2-3-15
埋設明示テープ	水道用 青 W=30mm	m	55.9				DS11040

第7号 ASC01200 A02

資材費 1式当たり明細表

φ 100

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管	G X形－S 種 内面粉体塗装 φ 100mm×4.0m	m	10				DS40002
乙字管	G X形 (内面粉体) φ 100mm×450	個	1				DS40512
ソトシール仕切弁	G X形 両受 φ 100mm	個	3				DS41352
G-Link	φ 100mm	個	2				DS40422
接合セット	G X形 (異形管・ソトシール弁用) φ 100mm	個	4				DS40432
ライク	G X形 (ライクボード含む) φ 100mm	個	3				DS40442
メカ栓	G X形 異形管用 φ 100mm	個	3				DS40712
捻子筐	座台共 0.9用	組	3				DS10616
単位当り		式	1				

第8号の1 ASC02200 A03

配管費 1式当たり明細表

φ 100

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径100mm	m	10.5				第27号単価表, SS20310//J01, 2-3-1
メカニカル継手工	呼び径100mm	口	3				第28号単価表, SS20330//J01, 2-3-3
GX形継手接合(直管)	呼び径100mm	口	3				第29号単価表, SS20400//J03, 2-3-8
GX形継手接合(異形管)	呼び径100mm	口	4				第30号単価表, SS20402//J01, 2-3-8
GX形継手接合(異形管)	G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径100mm	口	2				第31号単価表, SS20402//J02, 2-3-8
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用)	呼び径100mm	口	2				第32号単価表, SS20812//J02, 2-8-2
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)	呼び径100mm	基	3				第33号単価表, SS20910//J02, 2-9-1
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り	箇所	3				第8号単価表, SS20956//J01, 2-9-5
管明示テープ工(鋳鉄管布設工)	テープの貼付手間のみ 呼び径・寸法 φ 100×4000	m	10.5				第34号単価表, SS20394//J01, 2-3-15
埋設明示テープ	水道用 青 W=30mm	m	10.5				DS11040

第9号 ASC03100 A01

土 工 1式当たり明細表

BH 山積0.28m3 (平積0.20m3)
ダンプトラック4t

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り	土砂 上記以外(小規模)	m 3	240				第35号単価表, SPG2103010//J01
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂	m 3	150				第36号単価表, SPG2103050//J02
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間有り 運搬距離0.2km以下	m 3	330				第37号単価表, SPG2102020//J04
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間有り 運搬距離17.0km以下	m 3	70				第38号単価表, SPG2102020//J03
建設残土受入単価 (民間受入地)	都留市四日市場字生出山表向	m 3	70				
単位当り		式	1				

第10号 ASC01800 A03

資材費（消火栓） 1式当たり明細表

本管径 ϕ 250mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ付T字管（浅埋用）	G X形（内面紛体） ϕ 250mm $\times$ ϕ 75mm	個	1				DS41305
地下式消火栓	単口水抜付 ϕ 75mm	基	1				DS11002, 浅埋対応型
消火栓用副弁	ボール型補修弁 ϕ 75mm H=100	個	1				DS11003, 浅埋対応型
接合セット	G X形（異形管・ソフトシル弁用） ϕ 250mm	個	1				DS40435
ライク	G X形（ライクボート含む） ϕ 250mm	個	1				DS40445
フランジ 接合材	ϕ 75mm	組	2				DS10071, SUSボルト、全面パッキン
消火栓ボックス	TVJ型 ϕ 500mm $\times$ H600	組	1				DS20634, セット価格
単位当り		式	1				

第11号 ASC01800 A04

配管費（消火栓） 1式当たり明細表

本管径 ϕ 250mm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
消火栓設置工	機械施工 地下式 単口消火栓	箇所	1				第39号単価表, SS20930//J02, 2-9-3
GX形継手接合(異形管)	呼び径250mm	口	1				第4号単価表, SS20402//J03, 2-3-8
仕切弁・空気弁ボックス設置工	鉄蓋 円形3号 500mm 30kg未満/個	個	1				第40号単価表, SS20950//J02, 2-9-5
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レジンコンクリート製ボックス 円形3号 調整リング	個	1				第41号単価表, SS20952//J05, 2-9-5
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レジンコンクリート製ボックス 円形3号 上部壁	個	1				第42号単価表, SS20952//J06, 2-9-5
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レジンコンクリート製ボックス 円形3号 中部壁 高さ100mm	個	1				第43号単価表, SS20952//J02, 2-9-5
仕切弁・空気弁ボックス設置工	レジンコンクリート製ボックス 円形3号 底版	個	1				第44号単価表, SS20952//J08, 2-9-5
フランジ継手工	JWWA 7.5K 呼び径75(80)mm	口	1				第45号単価表, SS20340//J02, 2-3-5
単位当り		式	1				

第12号の1 ASC04100 A02 舗装復旧工 1式当たり明細表 AS舗装							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	870				第46号単価表, SPG4303010//J02
トラック運搬	DID区間有り 運搬距離40km	台	1				第47号単価表, S510208//A02
建設汚泥処分費	舗装濁水 (アスファルト舗装切断)	m 3	0.7				
舗装版破碎積込 (小規模土工)		m 2	440				第48号単価表, SPG2103040//J01
殻運搬	舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離3.5km以下	m 3	18				第49号単価表, SPG2225010//J03
処分費 As塊		m 3	18				T9A413//A02
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m 2	50				第50号単価表, SPG4102030//J01
上層路盤 (歩道部)	1層施工 全仕上り厚100mm 粒度調整碎石 M-30	m 2	81				第51号単価表, SPG4101050//J01
下層路盤 (歩道部)	1層施工 全仕上り厚150mm 再生クランション RC-40	m 2	81				第52号単価表, SPG4101030//J02
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m 2	177				第53号単価表, SPG4102060//J01

第12号の2 ASC04100 A02

舗装復旧工 1式当たり明細表

AS舗装

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
下層路盤（歩道部）	2層施工 全仕上り厚270mm 再生クワッシャー RC-40	m 2	177				第54号単価表, SPG4101030//J01
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m 2	31				第55号単価表, SPG4102030//J03
表層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m 2	183				第56号単価表, SPG4102030//J04
不陸整正	補足材無し	m 2	183				第57号単価表, SPG4101010//J01
溶融式区画線	実線 白 W=15cm	m	36				第20号明細表
溶融式区画線	実線 白 W=45cm	m	22				第21号明細表
単位当り		式	1				

第14号の1 ASC06100 A01

給水管工事(資材費) 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル式分水栓	ボール式 φ 150×20mm	組	1				DS54022
サドル式分水栓	ボール式 φ 250×20mm	組	5				DS54042
サドル式分水栓	ボール式 φ 250×25mm	組	1				DS54043
フレキシブルチューブ	φ 20×600mm	個	6				DS53102
フレキシブルチューブ	φ 25×600mm	個	1				DS53103
S K Xめねじソケット	塩ビ用 φ 20mm	個	6				DS55002
S K Xめねじソケット	塩ビ用 φ 25mm	個	1				DS55003
S K Xおねじソケット	塩ビ用 φ 20mm	個	6				DS55012
S K Xソケット	塩ビ用 φ 20mm	個	3				DS55022
S K Xソケット	塩ビ用 φ 25mm	個	1				DS55023

第14号の2 ASC06100 A01

[illegible]

第15号の1 ASC06100 A02 給水管工事(配管費) 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル分水栓建込み工	铸铁管 電動式穿孔機使用 配水管呼び径150mm 給水管呼び径20mm	箇所	1				第58号単価表, SS53200//J02, 参考1-4-2
サドル分水栓建込み工	铸铁管 電動式穿孔機使用 配水管呼び径250mm 給水管呼び径20mm	箇所	5				第59号単価表, SS53200//J03, 参考1-4-2
サドル分水栓建込み工	铸铁管 電動式穿孔機使用 配水管呼び径250mm 給水管呼び径25mm	箇所	1				第60号単価表, SS53200//J04, 参考1-4-2
フレキシブルチューブ取付工	ベローズ型 (材工共) 2 0 m m	ヶ所	6				第61号単価表, ES00202
フレキシブルチューブ取付工	ベローズ型 (材工共) 2 5 m m	ヶ所	1				第62号単価表, ES00203
H I V P 管布設工	給水. ねじ接合 (材工共) φ 2 0 m m	m	11. 5				第63号単価表, ES00802
H I V P 管布設工	給水. ねじ接合 (材工共) φ 2 5 m m	m	1. 5				第64号単価表, ES00803
バルブ取付工	埋設バルブ (材工共) φ 2 0 m m	ヶ所	3				第65号単価表, ES00302
管明示シート工		m	13				第10号単価表, SS20396//J01, 2-3-16
埋設表示シート	W=15cm	m	13				DS11030

第16号 ASC06100 A03

給水管工事(土工費) 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り	土砂 上記以外(小規模)	m 3	2				第35号単価表, SPG2103010//J01
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間有り 運搬距離0.2km以下	m 3	1				第37号単価表, SPG2102020//J04
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間有り 運搬距離17.0km以下	m 3	2				第38号単価表, SPG2102020//J03
建設残土受入単価(民間受入地)	都留市四日市場字生出山表向	m 3	2				
砂埋戻し工	埋め戻し用砂	m3	1				第66号単価表, S210305//A01
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂	m 3	0.5				第36号単価表, SPG2103050//J02
単位当り		式	1				

第17号の1 ASC04100 A01

舗装復旧工 1式当たり明細表

AS舗装

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	11				第46号単価表, SPG4303010//J02
建設汚泥処分費	舗装濁水 (アスファルト舗装切断)	m 3	0.01				
舗装版破碎積込 (小規模土工)		m 2	3				第48号単価表, SPG2103040//J01
殻運搬	舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離3.5km以下	m 3	0.1				第49号単価表, SPG2225010//J03
処分費 As塊		m 3	0.1				T9A413//A03
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m 2	2				第50号単価表, SPG4102030//J01
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13)	m 2	1				第67号単価表, SPG4102030//J02
上層路盤 (歩道部)	1層施工 全仕上り厚100mm 粒度調整碎石 M-30	m 2	2				第51号単価表, SPG4101050//J01
下層路盤 (歩道部)	1層施工 全仕上り厚150mm 再生クラッシュ RC-40	m 2	2				第52号単価表, SPG4101030//J02
下層路盤 (歩道部)	2層施工 全仕上り厚270mm 再生クラッシュ RC-40	m 2	1				第54号単価表, SPG4101030//J01

第17号の2 ASC04100 A01

舗装復旧工 1式当たり明細表

AS舗装

[illegible]

第20号 A4039700000 A01

溶融式区画線 1000m当たり明細表

実線 白 W=15cm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置工(標準単価)溶融式	供用区間 実線 15cm 昼間施工 時間的制約なし	m	1,000				第73号単価表, S650200//J01, 材料費別途計上
塗料 白	3 種 1 号JIS K 5665	kg	570			1	
ガラスビーズ	JIS R 3301 1 号	kg	25			1	
接着用プライマー	AS舗装用	kg	25			1	
軽油	パトロール給油	L	40			1	TSX24
諸雑費		%	5				
合 計		m	1,000				
単位当り		m	1				

第21号 A4039700000 A02

溶融式区画線 1000m当たり明細表

実線 白 W=45cm

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置工(標準単価)溶融式	供用区間 ゼブラ 45cm 昼間施工 時間的制約なし	m	1,000				第74号単価表, S650200//J02, 材料費別途計上
塗料 白	3 種 1 号JIS K 5665	kg	1,700			1	
ガラスビーズ	JIS R 3301 1 号	kg	75			1	
接着用プライマー	AS舗装用	kg	75			1	
軽油	パトロール給油	L	89			1	TSX24
諸雑費		%	5				
合 計		m	1,000				
単位当り		m	1				