

優先順位	整理番号	橋梁名	路線名	架設年度	橋種	橋長	管理区分	健全度	重要度	概算設計費 (千円)	概算工事費 (千円)	修繕スケジュール										補修項目	備考
												2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
												総予算(千円)											
										▲：設計	●：工事	20,000	111,000	135,262	82,155	8,600	28,034	24,280	26,504	15,446	13,134		
1	82	吉田新橋	弁天通り線	1971	鋼	11.40	予防保全	Ⅲ	35	10,000	45,000	▲	●									主桁塗装塗替え、支承取替え、伸縮装置取替え	
2	56	竹原橋	松山通り線	1971	鋼	11.92	対症療法	Ⅱ	97	10,000	45,000		●									主桁塗装塗替え、支承取替え、伸縮装置取替え	
3	166	新竹原橋	中央通り線	1988	PC	22.00	予防保全	Ⅱ	6	10,000	66,000			●								舗装打替え、伸縮装置取替え	
4	13	中沢橋	明見東通り線	1972	PC	21.20	予防保全	Ⅱ	14	11,000	42,000		▲	●								舗装打替え、伸縮装置取替え	
5	160	新中央橋	中央通り線	1985	鋼	13.78	予防保全	Ⅱ	16	26,217	78,650			▲		●						主桁塗装塗替え、下部工樹脂注入、支承金属溶射、伸縮装置取替え	
6	126	うそぶき橋	新野通り線	1991	PC	9.09	予防保全	Ⅱ	20	1,045	3,136			▲	●							舗装打替え	●(2017年)
7	173	無名橋②	大明見下の水線	1994	RC	5.00	予防保全	Ⅱ	22	0	0											橋台に落書きが確認された	
8	170	カジャ作橋	東富士1号線	1997	PC	20.50	予防保全	Ⅱ	23	0	0											床版の排水施設が未設置である	
9	86	金鳥居橋	赤坂線	1965	PC	11.40	予防保全	Ⅱ	28	151	452												
10	84	白糸橋	白糸町本通り線	不明	RC	4.70	予防保全	Ⅱ	30	219	656			▲	●							下部工樹脂注入	
11	3	深山橋	小明見下の水線	1977	鋼	20.00	予防保全	Ⅱ	31	7,293	21,880			▲	●							主桁断面修復、舗装打替え	○(2013年)
12	59	弁天橋	弁天通り線	1967	PC	16.02	予防保全	Ⅱ	34	199	596			▲	●							資産補修、排水施設取替え	
13	93	佐数橋	大堀南線	1972	鋼	10.50	予防保全	Ⅱ	36	3,898	11,694				●							主桁断面修復	
14	161	間堀橋	大塚山線	1986	鋼	29.00	予防保全	Ⅱ	38	1,660	4,981				▲	●						主桁塗装塗替え、伸縮装置取替え	
15	18	見留目橋	見留目小原線	1995	PC	15.50	予防保全	Ⅱ	39	5,464	16,392				▲	●						支承取替え	
16	109	新西原橋	西原3号線	1972	PC	22.90	予防保全	Ⅱ	42	0	0						●					排水施設取替え、伸縮装置取替え	
17	58	新沢畑橋	大松宮川線	1978	鋼	23.67	予防保全	Ⅱ	43	0	0											横桁に鳥の巣が確認された	
18	9	下丸尾橋	大明見下丸尾2号線	1987	鋼	17.90	予防保全	Ⅱ	46	2,141	6,423						▲	●				主桁塗装塗替え	
19	174	新田端橋	田端1号線	2003	PC	18.90	予防保全	Ⅱ	55	1,467	4,401							▲	●			舗装打替え	●(2014年)
20	186	諏訪上橋	東富士1号線	2012	PC	27.20	予防保全	Ⅱ	58	2,222	6,667							▲	●			伸縮装置取替え	
21	191	新小明見橋	大明見下の水線	2016	鋼	56.00	予防保全（戦略的管理）	I	2	2,937	8,810								▲	●		伸縮装置取替え	
22	120	入山線2号橋	入山線	不明	RC	6.60	予防保全	I	4	1,441	4,324								▲	●		伸縮装置取替え	
23	162	スポーツ公園橋	昭和大通り線	1985	鋼	28.00	予防保全	I	17	4,601	13,802									▲	●	伸縮装置取替え	
24	6	岩石橋	富士見町明見線	1985	鋼	18.50	予防保全	I	37	2,970	8,911											伸縮装置取替え	
25	7	新明2号橋	しんや道支線	1988	鋼	18.50	予防保全	I	48	1,310	3,931											排水施設取替え、伸縮装置取替え、舗装打替え	
26	187	なべづる橋	大明見下の水線	2010	PC	25.10	予防保全	I	57	3,310	9,930											舗装打替え、伸縮装置取替え	
27	87	中学校橋	下宿裏草線	1974	鋼	12.10	対症療法	Ⅱ	61													伸縮装置取替え	
28	88	山の神橋	上吉田忍野線	1978	鋼	12.10	対症療法	Ⅱ	62														
29	102	グラント橋	中宿グラント線	不明	RC	2.80	対症療法	Ⅱ	65														
30	52	月江寺大門橋	御姫坂仲町線	2010	PC	14.50	対症療法	Ⅱ	66														
31	143	翁沢北橋	翁沢北線	不明	鋼	6.00	対症療法	Ⅱ	68														
32	146	河原田橋	河原田線	不明	鋼	6.00	対症療法	Ⅱ	71														
33	148	欄干橋	白糸町本通り線	不明	RC	6.50	対症療法	Ⅱ	72														
34	149	煙徳山横道2号橋	煙特山横道1号線	不明	RC	5.50	対症療法	Ⅱ	73														
35	76	下川東橋	月江寺下川線	不明	RC	7.15	対症療法	Ⅱ	80														
36	49	学校橋	下川学校線	不明	PC	9.80	対症療法	Ⅱ	85														
37	25	向原橋	小原万年寺線	1962	RC	8.55	対症療法	Ⅱ	86														補修予定あり