

数量計算表

令和 8・9 年 度

防衛関係事業(8条)下吉田配水区配水管工事(新倉通り線)

防衛関係事業(8条)下吉田配水区配水管工事(新倉通り線)

配水管 集計表

防衛関係事業(8条)下吉田配水区配水管工事(新倉通り線)				配水管			集計表		当 初		変 更		備 考
番 号	名 称	管 径	管種	形状寸法	単 位	単位長	数 量	延 長(m)	数 量	延 長(m)			
新倉通り線													
DS40004	直 管	φ200	GX型-S種	内面粉体	1=5.000	本	5.000	37	185.00				1+1+1+13+1+1+1+12+1+2+1+1+1
DS40014	甲切管	φ200	GX型-S種	内面粉体		本		4	7.200				4.43+1.0+1.0+0.77
DS40024	乙切管	φ200	GX型-S種	内面粉体		本		8	10.060				1.0+1.0+1.48+1.42+1.15+1.74+1.15+1.12
DS40164	曲 管	φ200	GX型	内面粉体	5° 1/8	個	0.410	1	0.410				
DS40124	曲 管	φ200	GX型	内面粉体	22° 1/2	個	0.449	5	2.245				
DS40114	曲 管	φ200	GX型	内面粉体	45°	個	0.522	1	0.522				
DS40154	両 受 曲 管	φ200	GX型	内面粉体	22° 1/2	個	0.159	3	0.477				
DS40144	両 受 曲 管	φ200	GX型	内面粉体	45°	個	0.232	1	0.232				
DS40206	T字管	φ200	GX型	内面粉体	φ200×φ100	個	0.500	2	1.000				
DS40210	T字管	φ200	GX型	内面粉体	φ200×φ150	個	0.560	1	0.560				
DS40286	挿し受片落ち管	φ200	GX型	内面粉体	φ200×φ150	個	0.440	1	0.440				
DS40334	継ぎ輪	φ200	GX型	内面粉体		個	0.250	2	0.500				
DS40354	仕切弁(受挿し)	φ200	GX型		7.5K	個	0.610	2	1.220				
DS41354	仕切弁(両受)	φ200	GX型		7.5K	個	0.260	2	0.520				
DS40424	G-L i n k	φ200				組		15					
DS40434	組合セット(異形管・仕切弁用)	φ200				組		13					
DS40444	GX型ライナ(ライナボード食)	φ200				組	0.039	9	0.351				
DS11017	捨て籠		土被りh=0.9用	浅埋対応型	座台共	個		5					
DS10014	甲 切 管	φ200	K型-3種	内面粉体		m		2	2.160				1.39+0.77
DS10024	乙 切 管	φ200	K型-3種	内面粉体		m		1	1.000				1.0
DS10124	曲 管	φ200	K型	内面粉体 I	22° 1/2	個	0.665	4	2.660				
DS10104	曲 管	φ200	K型	内面粉体 II	90°	個	0.872	3	2.616				
DS10054	特殊押輪	φ200	3DKN型			組		10					
DS40324	メカ帽	φ200		内面粉体	分解不要型	個		1					
	分解不要型継輪	φ200				個							
	不斷水分岐バルブ	φ200			φ200×φ200	個		1					
	不斷水バルブ	φ200				個		1					
新倉通り線													
DS40003	直 管	φ150	GX型-S種	内面粉体	1=5.000	本	5.000	37	185.00				1+1+1+14+1+1+8+1+1+1+1+14
DS40013	甲切管	φ150	GX型-S種	内面粉体		本		1	1.450				
DS40023	乙切管	φ150	GX型-S種	内面粉体		本		4	4.870				1.0+1.7+1.17+1.0
DS40163	曲 管	φ150	GX型	内面粉体	5° 1/8	個	0.370	1	0.370				
DS40123	曲 管	φ150	GX型	内面粉体	22° 1/2	個	0.409	1	0.409				
DS40113	曲 管	φ150	GX型	内面粉体	45°	個	0.464	3	1.392				
DS40143	両 受 曲 管	φ150	GX型	内面粉体	45°	個	0.194	2	0.388				
DS40203	T字管	φ150	GX型	内面粉体	φ150×φ75	個	0.450	1	0.450				
DS40205	T字管	φ150	GX型	内面粉体	φ150×φ100	個	0.480						
DS40333	継ぎ輪	φ150	GX型	内面粉体		個	0.240						
DS40353	仕切弁(受挿し)	φ150	GX型		7.5K	個	0.550	1	0.550				
DS41353	仕切弁(両受)	φ150	GX型		7.5K	個	0.220	1	0.220				
DS40413	P-L i n k	φ150				組	0.210	1	0.210				
DS40423	G-L i n k	φ150				組		4					
DS40433	組合セット(異形管・仕切弁用)	φ150				組		10					
DS40443	GX型ライナ(ライナボード食)	φ150				組	0.039	4	0.156				
DS11017	捨て籠		土被りh=0.9用	浅埋対応型	座台共	個		2					
DS10003	直 管	φ150	K型-3種	内面粉体		本	4.000						
DS10013	甲 切 管	φ150	K型-3種	内面粉体		m		1	2.000				
DS10023	乙 切 管	φ150	K型-3種	内面粉体		m							
DS10113	曲 管	φ150	K型	内面粉体 I	45°	個	0.634	2	1.268				
DS10053	特殊押輪	φ150	3DKN型			組		3					
	分解不要型継輪	φ150				個		1					

	旭町東裏1号線												
DS40002	直 管	φ100	GX型-S種	内面粉体	L=4.000	本	4.000	1	4.000				
DS40012	甲切管	φ100	GX型-S種	内面粉体		本		2	2.380				1.0+1.38
DS40022	乙切管	φ100	GX型-S種	内面粉体		本		1	2.910				
DS40112	曲 管	φ100	GX型	内面粉体	45°	個	0.416	3	1.248				
DS40512	乙字管	φ100	GX型	内面粉体	450	個	1.037	1	1.037				
DS40332	継ぎ輪	φ100	GX型	内面粉体		個	0.200	1	0.200				
DS40412	P-L i n k	φ100				組	0.180	1	0.180				
DS40422	G-L i n k	φ100				組		3					
DS40432	組合セット（異間管・仕切弁用）	φ100				組		4					
DS40442	G形ライナ（ラインボード含）	φ100				組	0.029	3	0.087				
DS11017	捻子篋		土被りh＝0.9用	浅埋対応型	座台共	個							
	風切支線												
DS40002	直 管	φ100	GX型-S種	内面粉体	L=4.000	本	4.000						
DS40012	甲切管	φ100	GX型-S種	内面粉体		本							
DS40022	乙切管	φ100	GX型-S種	内面粉体		本		2	1.400				0.8+0.6
DS40122	曲 管	φ100	GX型	内面粉体	22° 1/2	個	0.380	1	0.380				
DS40142	鋼 受 曲 管	φ100	GX型	内面粉体	45°	個	0.156	1	0.156				
DS40352	仕切弁（受挿し）	φ100	GX型		7.5K	個	0.490	1	0.490				
DS40422	G-L i n k	φ100				組		2					
DS40432	組合セット（異間管・仕切弁用）	φ100				組		3					
DS40442	G形ライナ（ラインボード含）	φ100				組	0.029						
DS11017	捻子篋		土被りh＝0.9用	浅埋対応型	座台共	個		1					
DS10002	直 管	φ100	K型-3種	内面粉体		本	4.000						
DS10012	甲 切 管	φ100	K型-3種	内面粉体		m		2	1.470				0.77+0.7
DS10022	乙 切 管	φ100	K型-3種	内面粉体		m							
DS10132	曲 管	φ100	K型	内面粉体 I	11° 1/4	個	0.781	2	1.562				
DS10052	特殊押輪	φ100	3DKN型			組		4					
	分解不要型継輪	φ100				個		1					
	新倉北裏通り線												
DS40003	直 管	φ150	GX型-S種	内面粉体	L=5.000	本	5.000						
DS40013	甲切管	φ150	GX型-S種	内面粉体		本							
DS40023	乙切管	φ150	GX型-S種	内面粉体		本		1	0.800				
DS40353	仕切弁（受挿し）	φ150	GX型		7.5K	個	0.550	1	0.550				
DS40423	G-L i n k	φ150				組							
DS40433	組合セット（異間管・仕切弁用）	φ150				組		2					
DS40443	G形ライナ（ラインボード含）	φ150				組	0.039						
DS11017	捻子篋		土被りh＝0.9用	浅埋対応型	座台共	個		1					
DS10003	直 管	φ150	K型-3種	内面粉体		本	4.000						
DS10013	甲 切 管	φ150	K型-3種	内面粉体		m		2	2.400				1.4+1.0
DS10023	乙 切 管	φ150	K型-3種	内面粉体		m							
DS10123	曲 管	φ150	K型	内面粉体 I	22° 1/2	個	0.584	2	1.168				
DS10053	特殊押輪	φ150	3DKN型			組		4					
	分解不要型継輪	φ150				個		1					

	枝線											
DS40001	直 管	φ 75	GX型-S種	内面粉体		本	4. 000					
DS40011	甲切管	φ 75	GX型-S種	内面粉体		本		1	1. 500			
DS40021	乙切管	φ 75	GX型-S種	内面粉体		本		3	3. 100			
DS40141	両 受 曲 管	φ 75	GX型	内面粉体	45°	個	0. 137	2	0. 274			1. 0+1. 1+1. 0
DS40331	継ぎ輪	φ 75	GX型	内面粉体		個	0. 190	1	0. 190			
DS40351	仕切弁（受挿し）	φ 75	GX型		7. 5K	個	0. 490	1	0. 490			
DS40421	G-L i n k	φ 75				組		6				
DS40431	継合セット（異形管・仕切弁用）	φ 75				組		2				
DS40441	GX型ライナ（ライナボード含）	φ 75				組	0. 029	1	0. 029			
DS11017	検子篋		±被りh=0.9用	浅埋対応型	座台共	個		1				
	消火栓											
DS40304	フランチ付丁字管	φ 200	GX型	内面粉体	φ 200×φ 75	個	0. 470	2	0. 940			
DS11001	地下式消火栓・黒口銅弁水抜付	φ 75			副弁H-100mm	組		2				（ドレン付、LSP本体2枚、SUS※斜ナットワッシャ付）
DS40424	G-L i n k	φ 200				組		1				
DS40434	継合セット（異形管・仕切弁用）	φ 200				組		1				
DS40444	GX型ライナ（ライナボード含）	φ 200				組	0. 039	2	0. 078			
DS11009	消火栓レゾナンス（車道用）			浅埋対応型	φ 500×t-690mm	組		2				
DS40303	フランチ付丁字管	φ 150	GX型	内面粉体	φ 150×φ 75	個	0. 450	1	0. 450			
DS11001	地下式消火栓・黒口銅弁水抜付	φ 75			副弁H-100mm	組		1				（ドレン付、LSP本体2枚、SUS※斜ナットワッシャ付）
DS40433	継合セット（異形管・仕切弁用）	φ 150				組		1				
DS40443	GX型ライナ（ライナボード含）	φ 150				組	0. 039	1	0. 039			
DS11009	消火栓レゾナンス（車道用）			浅埋対応型	φ 500×t-690mm	組		1				
配管延長		φ 200		GX-S種	計	φ 200		Σ =	211. 76	Σ =		
配管延長		φ 200		K-3種	計	φ 200		Σ =	8. 44			
配管延長		φ 150		GX-S種	計	φ 150		Σ =	197. 30	Σ =		
配管延長		φ 150		K-3種	計	φ 150		Σ =	6. 84	Σ =		
配管延長		φ 100		GX-S種	計	φ 100		Σ =	14. 47	Σ =		
配管延長		φ 100		K-3種	計	φ 100		Σ =	3. 03	Σ =		
配管延長		φ 75		GX-S種	計	φ 75		Σ =	5. 58	Σ =		
					計			Σ =	447. 41	Σ =		

防衛関係事業(8条)下吉田配水区配水管工事(新倉通り線)

配管工費

集計表

番 号	名 称	管 径	形状寸法	種 別	単 位	当初数量	変更数量	備 考
SS20313	鋳鉄管布設工	φ200	機械吊込み		m	217.40		220.1-0.61*2-0.26*2-0.47*2
SS203313	特殊 π - π 継手工	φ200			箇所	13		10+2*1+1
SS203323	GX直管部継手工	φ200			箇所	41		37+4
SS203333	GX異形管部継手工	φ200	押輪用		箇所	13		
SS203343	GX異形管部継手工	φ200	G-Link		箇所	15		
SS20813	鋳鉄管切断工	φ200	エンジンカッター使用		口	15		4+8+2+1
SS20913	鋳鉄製仕切弁設置工	φ200	縦型・機械		基	4		
ES00601	捻子撤据付工		仕切弁用		箇所	5		
	不断水分岐バルブ設置工	φ200			箇所	1		
	不断水バルブ設置工	φ200			箇所	1		
SS20394	埋設用明示テープ工	W=30mm	水道用 青	材工共	m	217.40		220.1-0.61*2-0.26*2-0.47*2
ES00396	埋設用明示シート	W=150mm	水道用 青	材工共	m	216.90		220.1-0.5*4-0.6*2
SS20312	鋳鉄管布設工	φ150	機械吊込み		m	202.30		204.1-0.55-0.22-0.55-0.45
SS203312	特殊 π - π 継手工	φ150			箇所	11		3+2*1 4+2*1
SS203322	GX直管部継手工	φ150			箇所	38		37+1
SS203322	GX直管部継手工	φ150	P-Link		箇所	1		
SS203332	GX異形管部継手工	φ150	押輪用		箇所	12		10+2
SS203342	GX異形管部継手工	φ150	G-Link		箇所	4		
SS20812	鋳鉄管切断工	φ150	エンジンカッター使用		口	9		1+4+1 1+2
SS20912	鋳鉄製仕切弁設置工	φ150	縦型・機械		基	3		
ES00601	捻子撤据付工		仕切弁用		箇所	3		
SS20394	埋設用明示テープ工	W=30mm	水道用 青	材工共	m	202.30		204.1-0.55-0.22-0.55-0.45
ES00396	埋設用明示シート	W=150mm	水道用 青	材工共	m	202.00		204.1-0.5*3-0.6
SS20311	鋳鉄管布設工	φ100	機械吊込み		m	17.00		17.5-0.49
SS203311	特殊 π - π 継手工	φ100			箇所	6		4+2*1
SS203321	GX直管部継手工	φ100			箇所	3		1+2
SS203321	GX直管部継手工	φ100	P-Link		箇所	1		
SS203331	GX異形管部継手工	φ100	押輪用		箇所	7		4+3
SS203341	GX異形管部継手工	φ100	G-Link		箇所	5		3+2
SS20811	鋳鉄管切断工	φ100	エンジンカッター使用		口	7		2+1 2+2
SS20911	鋳鉄製仕切弁設置工	φ100	縦型・機械		基	1		
ES00601	捻子撤据付工		仕切弁用		箇所	1		
SS20394	埋設用明示テープ工	W=30mm	水道用 青	材工共	m	17.00		17.5-0.49
ES00396	埋設用明示シート	W=150mm	水道用 青	材工共	m	17.00		17.5-0.5
SS20310	鋳鉄管布設工	φ75	機械吊込み		m	5.00		5.5-0.49
SS203310	特殊 π - π 継手工	φ75			箇所			
SS203320	GX直管部継手工	φ75			箇所	1		
SS203330	GX異形管部継手工	φ75	押輪用		箇所	2		
SS203340	GX異形管部継手工	φ75	G-Link		箇所	6		
SS20810	鋳鉄管切断工	φ75	エンジンカッター使用		口	4		1+3
SS20910	鋳鉄製仕切弁設置工	φ75	縦型・機械		基	1		
ES00601	捻子撤据付工		仕切弁用		箇所	1		
SS20394	埋設用明示テープ工	W=30mm	水道用 青	材工共	m	5.00		5.5-0.49
ES00396	埋設用明示シート	W=150mm	水道用 青	材工共	m	5.00		5.5-0.5
SS20930	消火栓設置工		地下式・単口		箇所	3		
	GX異形管部継手工	φ150	押輪用		箇所	1		
	GX異形管部継手工	φ200	押輪用		箇所	1		
	GX異形管部継手工	φ200	G-Link		箇所	1		
ES00602	消火栓ボックス据付工		仕切弁・消火栓用		箇所	3		
ES00101	地下埋設物調査			市単独分	m	447.4		
ES00102	試験掘削工			市単独分	箇所	6		
ES00103	覆工板設置撤去		敷鉄板4尺*8尺	市単独分	枚	2		

[illegible]

舗装

数量計算表

舗装版取壊

数量表

舗装版切断

測点	単距離	幅員	面積(m2)	列数	延長(m)
No. _____		0.60			
No. _____	447.20	0.60	268.32	2	894.40
影響幅		0.50			
	447.20	0.50	223.60	2	894.40
No. _____					
No. _____					
No. _____					
No. _____					
小計	894.40		491.92		1788.80
仮復旧部分					
小計					
計	894.40			本管部分	1788.80

削除部分		数量表	
測点	数量	単位面積	面積(m2)
制水井		0.13	
消火栓		0.30	
計			

名 称	管路部分	削除部分	数量
舗装版取壊	3cm 5cm	491.92	491.92 m2
AS処理	cm		
t=	5 cm	491.92	0.05 24.59 m3
舗装版切断	本管部分		1788.80 m
t=	5 cm	湧水処理	2.05 m3

市道 t = 30 cm

表層工 再生密粒度 t= 5 cm

測点	単距離	幅員	面積(m2)
No. _____		0.60	
No. _____	447.20	0.60	268.32
影響幅		0.50	
	447.20	0.50	223.60
No. _____			
No. _____			
No. _____			
No. _____			
小計	894.40		491.92
仮復旧部分			
小計			
計	894.40		491.92

削除部分		数量表	
測点	数量	単位面積	面積(m2)
制水井	10.0	0.13	1.30
消火栓	3.0	0.30	0.90
計			▲ 2.20
合 計		489.72 m2	

名 称	管路部分	削除部分	数量
表層工	5cm	491.92	▲ 2.20 489.72 m2
不陸整正			m2 223.60 m2

上層路盤工 t= 10 cm

測点	単距離	幅員	面積(m2)
No. _____		0.60	
No. _____	447.20	0.60	268.32
影響幅		0.50	
	447.20	0.50	223.60
No. _____			
No. _____			
No. _____			
No. _____			
小計	447.20		268.32
仮復旧部分			
小計			
計	447.20		268.32

削除部分		数量表	
測点	数量	単位面積	面積(m2)
制水井	10.0	0.13	1.30
消火栓	3.0	0.30	0.90
計			▲ 2.20
合 計		266.12 m2	

名 称	管路部分	削除部分	数量
上層路盤工	面積	268.32	▲ 2.20 266.12 m2

下層路盤工 t= 15 cm

測点	単距離	幅員	面積(m2)
No. _____		0.60	
No. _____	447.20	0.60	268.32
影響幅		0.50	
	447.20	0.50	223.60
No. _____			
No. _____			
No. _____			
No. _____			
小計	447.20		268.32
仮復旧部分			
小計			
計	447.20		268.32

削除部分		数量表	
測点	数量	単位面積	面積(m2)
制水井	10.0	0.13	1.30
消火栓	3.0	0.30	0.90
計			▲ 2.20
合 計		266.12 m2	

名 称	管路部分	削除部分	数量
下層路盤工	面積	268.32	▲ 2.20 266.12 m2

舗 装 種 別		AS舗装 A-30				給水管 布設工 舗装別数量計算書 (1)																	西原7号線	
給水番号	給水管延長	側溝幅	本管幅	控除分	口径	管外径	掘削長	保護砂有・無	掘 削 深			掘削幅	舗装厚	舗装盤厚	掘 削 工	埋 戻 し 工		発生土搬出入		発生土処理		山 留 工	本 管 土 工 説 明 図	
									上流側	下流側	平 均					A区分	B区分	発生土	発生土					
																				H1	H2			H
		m	m	m	m	m	D	D3	L5		m	m	m	m	m	m	m ³	m	m ³	m ³	m ³	m ³		m ³
1	174-55-0	6.50	1.15	0.60	▲ 1.45	φ20	0.03	5.05	有	1.03	1.03	1.03	0.50	0.05	0.30	2.47	0.430	1.08	0.76	0.84	1.63	素堀り工法 L=6.50	・埋戻工 (A区分 再生砂) V4=(T2×B-3.14/4×D ²)×L1 V8=V1 (V2)-(V6÷0.9)⇒発生土を使用する場合	
2	174-56-0	6.50	1.15	0.60	▲ 1.45	φ20	0.03	5.05	有	1.03	1.03	1.03	0.50	0.05	0.30	2.47	0.430	1.08	0.76	0.84	1.63	素堀り工法 L=6.50		
3	174-79-3	6.50	1.15	0.60	▲ 1.45	φ20	0.03	5.05	有	1.03	1.03	1.03	0.50	0.05	0.30	2.47	0.430	1.08	0.76	0.84	1.63	素堀り工法 L=6.50		
4	174-80-0	6.50	1.15	0.60	▲ 1.45	φ20	0.03	5.05	有	1.03	1.03	1.03	0.50	0.05	0.30	2.47	0.430	1.08	0.76	0.84	1.63	素堀り工法 L=6.50		
5	174-82-0	6.50	1.15	0.60	▲ 1.45	φ20	0.03	5.05	有	1.03	1.03	1.03	0.50	0.05	0.30	2.47	0.430	1.08	0.76	0.84	1.63	素堀り工法 L=6.50		
6	174-83-1	6.50	1.15	0.60	▲ 1.45	φ20	0.03	5.05	有	1.03	1.03	1.03	0.50	0.05	0.30	2.47	0.430	1.08	0.76	0.84	1.63	素堀り工法 L=6.50		
7	174-85-0	6.50	1.15	0.60	▲ 1.45	φ20	0.03	5.05	有	1.03	1.03	1.03	0.50	0.05	0.30	2.47	0.430	1.08	0.76	0.84	1.63	素堀り工法 L=6.50		
8	174-57-4	1.50	0.61	0.60	▲ 0.91	φ20	0.03	0.59	有	1.03	1.03	1.03	0.50	0.05	0.30	0.29	0.430	0.13	0.09	0.10	0.19	素堀り工法 L=1.50		
9	集合住宅取り出し	1.50	0.61	0.60	▲ 0.91	φ25	0.04	0.59	有	1.04	1.04	1.04	0.50	0.05	0.30	0.29	0.440	0.13	0.09	0.10	0.19	素堀り工法 L=1.50		
10	174-53-0	1.50	0.61	0.60	▲ 0.91	φ20	0.03	0.59	有	1.03	1.03	1.03	0.50	0.05	0.30	0.29	0.430	0.13	0.09	0.10	0.19	素堀り工法 L=1.50		
11	174-53-1	1.50	0.61	0.60	▲ 0.91	φ25	0.04	0.59	有	1.04	1.04	1.04	0.50	0.05	0.30	0.29	0.440	0.13	0.09	0.10	0.19	素堀り工法 L=1.50		
12	174-54-0	1.50	0.61	0.60	▲ 0.91	φ20	0.03	0.59	有	1.03	1.03	1.03	0.50	0.05	0.30	0.29	0.430	0.13	0.09	0.10	0.19	素堀り工法 L=1.50		
13	174-54-2	1.50	0.61	0.60	▲ 0.91	φ25	0.04	0.59	有	1.04	1.04	1.04	0.50	0.05	0.30	0.29	0.440	0.13	0.09	0.10	0.19	素堀り工法 L=1.50		
14	174-81-0	1.50	0.61	0.60	▲ 0.91	φ20	0.03	0.59	有	1.03	1.03	1.03	0.50	0.05	0.30	0.29	0.430	0.13	0.09	0.10	0.19	素堀り工法 L=1.50		
15	174-85-4	1.50	0.61	0.60	▲ 0.91	φ25	0.04	0.59	有	1.04	1.04	1.04	0.50	0.05	0.30	0.29	0.440	0.13	0.09	0.10	0.19	素堀り工法 L=1.50		
16	174-85-3	1.50	0.61	0.60	▲ 0.91	φ25	0.04	0.59	有	1.04	1.04	1.04	0.50	0.05	0.30	0.29	0.440	0.13	0.09	0.10	0.19	素堀り工法 L=1.50		
17	174-90-0	1.00	0.50	0.60	▲ 0.80	φ20	0.03	0.20	有	1.03	1.03	1.03	0.50	0.05	0.30	0.10	0.430	0.04	0.03	0.03	0.07	素堀り工法 L=1.00		
18	174-90-1	1.00	0.50	0.60	▲ 0.80	φ20	0.03	0.20	有	1.03	1.03	1.03	0.50	0.05	0.30	0.10	0.430	0.04	0.03	0.03	0.07	素堀り工法 L=1.00		
19	174-90-2	1.00	0.50	0.60	▲ 0.80	φ20	0.03	0.20	有	1.03	1.03	1.03	0.50	0.05	0.30	0.10	0.430	0.04	0.03	0.03	0.07	素堀り工法 L=1.00		
20	174-92-0	1.00	0.50	0.60	▲ 0.80	φ20	0.03	0.20	有	1.03	1.03	1.03	0.50	0.05	0.30	0.10	0.430	0.04	0.03	0.03	0.07	素堀り工法 L=1.00		
21	174-96-0	1.00	0.50	0.60	▲ 0.80	φ20	0.03	0.20	有	1.03	1.03	1.03	0.50	0.05	0.30	0.10	0.430	0.04	0.03	0.03	0.07	素堀り工法 L=1.00		
22	174-100-0	1.00	0.50	0.60	▲ 0.80	φ20	0.03	0.20	有	1.03	1.03	1.03	0.50	0.05	0.30	0.10	0.430	0.04	0.03	0.03	0.07	素堀り工法 L=1.00		
23	174-100-10`18	1.00	0.50	0.60	▲ 0.80	φ40	0.05	0.20	有	1.05	1.05	1.05	0.50	0.05	0.30	0.10	0.450	0.04	0.03	0.03	0.07	素堀り工法 L=1.00		
24	174-106-0	1.00	0.50	0.60	▲ 0.80	φ20	0.03	0.20	有	1.03	1.03	1.03	0.50	0.05	0.30	0.10	0.430	0.04	0.03	0.03	0.07	素堀り工法 L=1.00		
25	174-110-0	1.00	0.50	0.60	▲ 0.80	φ20	0.03	0.20	有	1.03	1.03	1.03	0.50	0.05	0.30	0.10	0.430	0.04	0.03	0.03	0.07	素堀り工法 L=1.00		
26	174-91-0	5.90	0.90	0.60	▲ 1.20	φ20	0.03	4.70	有	1.03	1.03	1.03	0.50	0.05	0.30	2.30	0.430	1.01	0.71	0.79	1.51	素堀り工法 L=5.90		
27	174-107-2	5.90	0.90	0.60	▲ 1.20	φ20	0.03	4.70	有	1.03	1.03	1.03	0.50	0.05	0.30	2.30	0.430	1.01	0.71	0.79	1.51	素堀り工法 L=5.90		
28	174-107-1	5.90	0.90	0.60	▲ 1.20	φ20	0.03	4.70	有	1.03	1.03	1.03	0.50	0.05	0.30	2.30	0.430	1.01	0.71	0.79	1.51	素堀り工法 L=5.90		
29	174-107-0	5.90	0.90	0.60	▲ 1.20	φ20	0.03	4.70	有	1.03	1.03	1.03	0.50	0.05	0.30	2.30	0.430	1.01	0.71	0.79	1.51	素堀り工法 L=5.90		
30	174-108-0	5.90	0.90	0.60	▲ 1.20	φ20	0.03	4.70	有	1.03	1.03	1.03	0.50	0.05	0.30	2.30	0.430	1.01	0.71	0.79	1.51	素堀り工法 L=5.90		
31	174-109-0	5.90	0.90	0.60	▲ 1.20	φ20	0.03	4.70	有	1.03	1.03	1.03	0.50	0.05	0.30	2.30	0.430	1.01	0.71	0.79	1.51	素堀り工法 L=5.90		
	小計	103.40						70.66								34.60		15.15	10.66	11.79	22.81			

防衛関係事業(8条)下吉田配水区配水管工事(新倉通り線)

								当 初		変 更		備 考
番 号	名 称	管 径	管 種		形状寸法	単 位	単位長	数 量	延 長(m)	数 量	延 長(m)	
DS53032	φ100式分水栓	φ150	ボール式	铸铁管用・シロ付無	φ150×20mm	個		14				
DS53033	φ100式分水栓	φ150	ボール式	铸铁管用・シロ付無	φ150×25mm	個						
DS53034	φ100式分水栓	φ150	ボール式	铸铁管用	φ150×30mm	個						
DS53035	φ100式分水栓	φ150	ボール式	铸铁管用・キター付	φ150×40mm	個		1				
DS53036	φ100式分水栓	φ150	ボール式	铸铁管用・キター付	φ150×50mm	個						
DS53042	φ100式分水栓	φ200	ボール式	铸铁管用・シロ付無	φ200×20mm	個		11				
DS53043	φ100式分水栓	φ200	ボール式	铸铁管用・シロ付無	φ200×25mm	個		5				
DS53044	φ100式分水栓	φ200	ボール式	铸铁管用	φ200×30mm	個						
DS53102	フレキチューブ	φ20			φ20×600mm	本		25				
DS53103	フレキチューブ	φ25			φ25×600mm	本		5				
DS53104	フレキチューブ	φ30			φ30×700mm	本						
DS53105	フレキチューブ	φ40			φ40×700mm	本		1				
DS52012	HIVP管	φ20				m		25	94.9			6.5*7+1.5*4 1.0*8+5.9*6
DS52013	HIVP管	φ25				m		5	7.5			1.5*5
DS52014	HIVP管	φ30				m						
DS52015	HIVP管	φ40				m		1	1.0			
DS52322	SKXめねじ付ソケット	φ20				個		25				HIVP用
DS52323	SKXめねじ付ソケット	φ25				個		5				HIVP用
DS52324	SKXめねじ付ソケット	φ30				個						HIVP用
DS52325	SKXめねじ付ソケット	φ40				個		1				HIVP用
DS52332	SKXおねじ付ソケット	φ20				個		40				HIVP用
DS52333	SKXおねじ付ソケット	φ25				個		4				HIVP用
DS52334	SKXおねじ付ソケット	φ30				個						HIVP用
DS52335	SKXおねじ付ソケット	φ40				個						HIVP用
DS52342	SKXソケット	φ20				個		5				HIVP用
DS52343	SKXソケット	φ25				個		3				HIVP用
DS52345	SKXソケット	φ40				個		1				HIVP用
DS52552	SKXエルボ	φ20				個		36				HIVP用
DS52553	SKXエルボ	φ25				個		2				HIVP用
DS52554	SKXエルボ	φ30				個						HIVP用
DS52555	SKXエルボ	φ40				個						HIVP用
DS52561	SKXメーター用	φ20*13				個		18				7*11 HIVP用
DS52562	SKXメーター用	φ20*20				個		1				HIVP用
DS52563	SKXメーター用	φ25*20				個		1				HIVP用
DS52564	SKXメーター用	φ30				個						HIVP用
DS53240	ﾊﾞｯﾌﾞﾌﾞｯｸｽ	φ100	ﾊﾞｯﾄ型			組		22				
DS53240	ﾊﾞｯﾌﾞﾌﾞｯｸｽ	φ150	ﾊﾞｯﾄ型			組						
計								φ20	Σ = 25	Σ =		
								φ25	Σ = 5	Σ =		
								φ30	Σ =			
								φ40	Σ = 1			

防衛関係事業(8条)下吉田配水区配水管工事(新倉通り線)

給水管配管

集計表

番 号	名 称	管 径	形状寸法	種 別	単 位	当初数量	変更数量	備 考
SS532013	分水栓建込工	φ 150	給水管口径 φ 20		箇所	14		
SS532023	分水栓建込工	φ 150	給水管口径 φ 25		箇所			
SS532043	分水栓建込工	φ 150	給水管口径 φ 40		箇所	1		
SS532013	分水栓建込工	φ 200	給水管口径 φ 20		箇所	11		
SS532023	分水栓建込工	φ 200	給水管口径 φ 25		箇所	5		
SS532043	分水栓建込工	φ 200	給水管口径 φ 40		箇所			
ES00202	フレキシブルチューブ取付工	φ 20	ハース型 (材工共)		箇所	25		
ES00204	フレキシブルチューブ取付工	φ 25	ハース型 (材工共)		箇所	5		
ES00205	フレキシブルチューブ取付工	φ 40	ハース型 (材工共)		箇所	1		
ES00206	フレキシブルチューブ取付工	φ 50	ハース型 (材工共)		箇所			
ES00702	HIVP管布設工	φ 20			m	94.9		
ES00703	HIVP管布設工	φ 25			m	7.5		
ES00704	HIVP管布設工	φ 30			m			
ES00705	HIVP管布設工	φ 40			m	1.0		
ES00302	ハルブ取付工	φ 20	埋設ハルブ (材工共)		箇所	20		
ES00303	ハルブ取付工	φ 25	埋設ハルブ (材工共)		箇所	2		
ES00304	ハルブ取付工	φ 30	埋設ハルブ (材工共)		箇所			
ES00305	ハルブ取付工	φ 40	埋設ハルブ (材工共)		箇所			
ES00396	埋設用明示シート	W=150mm	水道用 青	材工共	m	103.4		
DS55041	ロケーティングワイヤー	φ 3.4			m	103.4		
	給水管付替				φ 20	N =	25	件
					φ 25	N =	5	件
					φ 40	N =	1	件
					φ 50	N =		件

鋪裝數量計算表					
鋪裝版取壊		數量表		鋪裝版切斷	
測 点	単距離	幅員	面積(m2)	列数	延長(m)
給水管	70.66	0.50	35.33	2	141.32
影響幅	70.66	0.50	35.33	2	141.32
小計	141.32		70.66		282.64
計	141.32		70.66	本管部分	282.64
				給水管部分	

削除部分 數量表			
測 点	數量	單位面積	面積(m2)
制水井		0.13	
消火栓		0.30	
計			

名 称	管路部分	削除部分	數量
鋪裝版取壊 5cm	70.66		70.66 m2
AS処理 t= 5 cm	70.66	0.05	3.53 m3
鋪裝版切斷	本管部分		282.64 m
t= 5 cm	滴水処理		0.32 m3

表層工 再生密粒度 t= 5 cm			
測 点	単距離	幅員	面積(m2)
3cm			
給水管	70.66	0.50	35.33
影響幅	70.66	0.50	35.33
小計	141.32		70.66
計	141.32		70.66

削除部分 數量表			
測 点	數量	單位面積	面積(m2)
制水井		0.13	
消火栓		0.30	
計			
合 計		70.66 m2	

名 称	管路部分	削除部分	數量
表層工 5cm	70.66		70.66 m2
名 称	管路部分	削除部分	數量
不陸整正	面積(m2)		35.33 m2

上層路盤工 t= 10 cm			
測 点	単距離	幅員	面積(m2)
給水管	70.66	0.5	35.33
影響幅			
小計	141.32		35.33
計	141.32		35.33

削除部分 數量表			
測 点	數量	單位面積	面積(m2)
制水井		0.13	
消火栓		0.30	
計			
合 計		35.33 m2	

名 称	管路部分	削除部分	數量
上層路盤工 面積	35.33		35.33 m2

下層路盤工 t= 15 cm			
測 点	単距離	幅員	面積(m2)
給水管	70.66	0.5	35.33
影響幅			
小計			35.33
計			35.33

削除部分 數量表			
測 点	數量	單位面積	面積(m2)
制水井		0.13	
消火栓		0.30	
計			
合 計		35.33 m2	

名 称	管路部分	削除部分	數量
下層路盤工 面積	35.33		35.33 m2