

課 長		技術監			担 当					審 査		設計者	
工 種	構造物工事（浄水場等）				工 事 番 号					設 計 年 月 日		令和 8 年 8 月 1 日	
令和 8 ・ 9 年度 防衛関係事業(8条) 下吉田配水場管理棟建築工事 富士吉田市													
路 線 ・ 河 川 名										処 理 年 月 日		令和 年 月 日	
工 事 箇 所		富士吉田市竜ヶ丘地内				主 管 課		上下水道工務課			執 行 方 法		

工 事 大 要				
管理棟 RC造 地下1階 地上1階 延床面積 114㎡				
起 工 理 由				
第8期事業計画に基づき、下吉田配水場の 管理棟建築工事を行うものです。				
工 事 価 格（ 税 抜 ）	請 負 工 事 価 格	消 費 税 額	請 負 代 金 額	増 減 額

本 工 事 内 訳 表									
03:構造物工事（浄水場等）									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下吉田配水場 管理棟建築工事						1			HS01000//A02
	管理棟建築工事					1			YSB01000//A04
		直接仮設工事			式	1			ASC00001//A04
		地業工事			式	1			ASC00002//A05
		鉄筋工事			式	1			ASC00003//A05
		コンクリート工事			式	1			ASC00004//A02
		型枠工事			式	1			ASC00005//A04
		防水工事			式	1			ASC00007//A04
		屋根工事			式	1			ASC00009//A04
		金属工事			式	1			ASC00009//A01

本 工 事 内 訳 表									
03:構造物工事（浄水場等）									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費				式	1			
	共通仮設費				式	1			
			桁等購入費		式	1			
		率計算分			式	1			
		技術管理費			式	1			A06000//A01
	純工事費				式	1			
	現場管理費				式	1			
		率計算分			式	1			
	工事原価				式	1			
	一般管理費等				式	1			

03:構造物工事（浄水場等）

[illegible]

第1号 ASC00001 A04

直接仮設工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
遣り方	小規模	m ²	57.5				DS100002//A14, 市場単価
墨出し	小規模 RC造	m ²	114				DS00001//A06, 市場単価
養生	小規模 RC造	m ²	114				DS100002//A06, 市場単価
整理清掃後片付け	小規模 RC造	m ²	114				DS100002//A15, 市場単価
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	m ²	114				DS10031//A04, 市場単価
くさび緊結式足場 600枠	外部足場 足場高さ10m未満	m ²	263				DS10031//A05, 市場単価
養生シート	メッシュシート	m ²	138				DS100002//A16, 市場単価
単位当り		式	1				

第3号 ASC0003 A05

鉄筋工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
異形棒鋼	S D 2 9 5 D 1 0	t	4. 16				TA152//A01
異形棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	2. 23				TA154
異形棒鋼	S D 2 9 5 D 1 6	t	2. 23				TA156
異形棒鋼	S D 3 4 5 D 1 9	t	3. 96				TA208
鉄筋加工組立	R C 壁式構造	t	12. 1				DS302//A03, 市場単価
鉄筋ガス圧接工	D19-D19	箇所	41				Z50005010030//A02, 市場単価
単位当り		式	1				

第4号 ASC0004 A02

コンクリート工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
基礎コンクリート	27-15-20 Fc=24+3	m3	25.7				Z00200010290//A09
躯体コンクリート	27-18-20 Fc=24+3	m3	84				Z00200010290//A16
土間コンクリート	18-15-20 Fc=18	m3	1.7				Z00200010290//A02
勾配等コンクリート	18-15-20 Fc=18	m3	7.3				Z00200010290//A03
ラップルコンクリート	18-15-20 Fc=18	m3	75.9				Z00200010290//A01
コンクリート打設手間		式	1				DS4001//A01, 市場単価
単位当り		式	1				

第5号 ASC0005 A04

型枠工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通合板型枠		m ²	59.4				DS5001//A14, 市場単価
打放し合板型枠	壁構造 地下軸部 B種	m ²	92.5				DS5001//A15, 市場単価
打放し合板型枠	壁構造 地上軸部 B種	m ²	122				DS5001//A16, 市場単価
打放し合板型枠	壁構造 地下軸部 A種	m ²	153				DS5001//A17, 市場単価
打放し合板型枠	壁構造 地上軸部 A種	m ²	245				DS5001//A18, 市場単価
打放面補修	A,B種 部分目違い コーン処理共 躯体 小型構造物	m ²	613				DS5001//A20
化粧目地	外壁、軒裏化粧	m	116				DS5001//A02, 市場単価
止水材	5×150	m	31				第1号単価表, ES504//A12, 複合単価
単位当り		式	1				

第6号 ASC0007 A04

防水工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
セメント系防水塗布仕上げ	(バラテックスB-2工法同等品) 地下外壁部	m ²	104				DS110001//A06
セメント系防水塗布仕上げ	(バラテックスB-2工法同等品) 地上巾木部	m ²	9				DS110001//A02
防水保護ポリエチレンフォーム保温材	t=25 地下外壁部	m ²	78.1				DS110001//A07
耐薬品塗料塗り	滅菌室床 ノンスリップ	m ²	9.9				DS110001//A08
耐薬品塗料塗り	滅菌室床巾木 コーティング工法	m ²	16.6				DS110001//A09
防塵塗料塗り	電機室、水質検査室床 ノンスリップ	m ²	32.7				DS110001//A10
シーリング	10×10 変成シリコン(2成分形)	m	1.2				DS7001//A36, 市場単価
シーリング	15×10 変成シリコン(2成分形)	m	95.8				DS7001//A37, 市場単価
シーリング	20×10 ポリウレタン系	m	69.1				DS7001//A38, 市場単価
単位当り		式	1				

第7号 ASC0009 A04

屋根工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
屋根鋼板段付横葺	カラーガルバリウム鋼板 t=0.40以上	m ²	93.9				DS9001//A23
ゴムアスルーフィング	t=1.0	m ²	93.9				DS9001//A01
軒先水切	カラーガルバリウム鋼板	m	22.8				DS9001//A25
ケラバ水切	カラーガルバリウム鋼板	m	16.5				DS9001//A26
棟納め (頂部)	カラーガルバリウム鋼板	m	11.4				DS9001//A24
雪止め	L-50×50×4 SUS304	m	22.8				DS9001//A27
軒樋	塩ビ製 (カラー) 前高W120	m	22.8				DS9001//A34
縦樋	塩ビ製 (カラー) 60 φ	m	15.2				DS9001//A37
単位当り		式	1				

第8号の1 ASC0009 A01

金属工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
室名札	アクリル t=5×50×250 文字書共	か所	2				DS9001//A02
階段ステンレス手摺	地下～1階階段室 H=0.85m SUS304 (HL) 34φ×1.5	m	4.4				DS9001//A03
階段ノンスリップ	W=35 ステンレス製 SUS304 ゴムタイプ入り	m	15.4				DS9001//A04
搬入口蓋	SUS304 縞鋼板 t=3.5 (枠共)	か所	1				DS9001//A05
ステンレス流し	1200×550×800	か所	1				DS9001//A06
ステンレス製吊環	SUS304 19φ	か所	1				DS9001//A07
釜場 ステンレス製グレーチング蓋	SUS304 550×550×15 (P=30) 受枠共	か所	1				DS9001//A08
蓄光誘導標識 (蓄光SN-2804同等品)	合成樹脂製 避難口	箇所	1				DS9001//A10
蓄光誘導標識 (蓄光SN-2801同等品)	合成樹脂製 通路	箇所	1				DS9001//A11
溶接金網	φ6×100×100 (材工)	m2	54.9				DS9001//A12

第9号の1 ASC0011 A04

左官工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床コンクリート金鋳仕上	配管ヒート仕上床	m ²	48.9				DS110001//A27, 市場単価
床コンクリート金鋳仕上	1階内部床	m ²	42.5				DS110001//A28, 市場単価
床コンクリート金鋳仕上	犬走り床	m ²	45				DS110001//A29, 市場単価
床コンクリート金鋳仕上	屋根下地	m ²	93.9				DS110001//A01, 市場単価
階段モルタル金鋳仕上	t=30	m ²	8.4				DS110001//A33, 市場単価
床モルタル金鋳仕上	t=20 滅菌室	m ²	6				DS110001//A34, 市場単価
立上りモルタル金鋳仕上	滅菌室、水質検査室	m ²	8.2				DS110001//A39, 市場単価
排水溝モルタル金鋳仕上	滅菌室 W=100	m	3.7				DS110001//A35, 市場単価
天端モルタル金鋳仕上	滅菌室、防液堤 W=140	m	3.7				DS110001//A03, 市場単価
排水溝防水モルタル金鋳仕上	W=200 地下配管ヒート、勾配モルタル	m	8.3				DS110001//A04, 市場単価

第9号の2 ASC0011 A04

左官工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
排水溝防水モルタル金鍍仕上	W=120 地下配管ヒット、勾配モルタル	m	2.7				DS110001//A42, 市場単価
釜場防水モルタル金鍍仕上	床面、立上り共	m ²	1.6				DS110001//A13, 市場単価
床コンクリート木鍍均し		m ²	62.1				DS110001//A05, 市場単価
サッシ周囲モルタル充填	内部建具	m	17.4				DS110001//A38, 市場単価
サッシ周囲モルタル充填	外部建具 防水モルタル	m	28.1				DS110001//A40
コンクリートブロック積	t=120	m ²	1.2				DS110001//A11
エラストイト	t=10	m	69.5				第2号単価表, ES504//A01, 複合単価
単位当り		式	1				

第10号 ASC0012 A04

建具工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
親子開きアルミ框戸	AD1 W1350×H2150 が ーリ 水切 額縁付 網戸 トア ーローザ ー	か 所	1				DS120001//A10
片開きアルミ框戸	AD2 W900×H2150 が ーリ 水切 額縁付 トア ーローザ ー	か 所	1				DS120001//A12
片開きアルミ框戸	AD3 W900×H2000 額縁付 トア ーローザ ー	か 所	2				DS120001//A13
片開きアルミ框戸	AD4 W900×H2000 が ーリ 額縁付 トア ーローザ ー	か 所	1				DS120001//A14
引違いアルミサッシ	AW1 W1600×H900 水切 額縁付 可動網戸	か 所	3				DS120001//A15
取付調整費		式	1				DS120001//A18
単位当り		式	1				

