

令和 8・9 年 度

防衛関係事業(8条)

富士吉田市立明見コミュニティセンター改修(建築主体)工事

富士吉田市

施工位置 ・ 富士吉田市大明見6丁目16-19 処理年月日 ・ 令和8年7月			起工理由又は変更理由
			建物の老朽化に伴い改修工事を行うため。
	当 初	変 更	工 事 概 要
設 計 金 額			富士吉田市立明見コミュニティセンター改修（建築主体）工事 ・ 建築主体工事 一式 ・ 昇降機設備工事 一式
消 費 税			
<10%>			
計			

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
	富士吉田市立明見コミュニティセンター改修(建築主体)工事						
I	建築改修工事		式	1			
II	昇降機設備工事		式	1			
	計(直接工事費)						
	共通仮設費	仮囲い、ゲート含む	式	1			
	現場管理費		式	1			
	一般管理費等		式	1			
	諸経費計						
	工事費計						
	消費税						
P.1	合 計						

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
I	建築改修工事						
1	直接仮設工事		式	1			
2	防水改修工事		式	1			
3	外部改修工事		式	1			
4	建具改修工事		式	1			
5	躯体改修工事		式	1			
6	EV躯体工事		式	1			
7	内外装撤去工事		式	1			
8	内装改修工事		式	1			
9	塗装吹付改修工事		式	1			
10	屋外機械基礎工事		式	1			
11	環境配慮改修工事		式	1			
12	雑工事		式	1			
13	発生材処理工事		式	1			
P.2	計						

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設						
	墨出し		式	1			
	養生		式	1			
	整理清掃片付		式	1			
	外部足場	くさび緊結式足場手摺先行方式 W900 安全手摺、登り棧橋、仮設材運搬共	式	1			
	シート養生	仮設材運搬共	式	1			
	内部足場	脚立足場・内部階段仕上足場・EV用足場 仮設材運搬含む	式	1			
P.3	計						

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
2	防水改修工事						
	2階3階屋根 既存鉄板笠木撤去		m	67.8			
	2階3階ベランダ 既存モルタル笠木撤去		m	20.6			
	2階3階 新設アルミ笠木	W=180 カラー	m	88.4			
	2階3階 新設アルミ笠木 コーナー	カラー	ヶ所	10			
	既存水切り鉄板撤去		m	63.2			
	水切りカラー鉄板	カラー	m	63.2			
	防水層押えシーリング	MS-2 10×10	m	63.2			
	3階ベランダ 防水押えアングル	L-8×20×1.5	m	24.4			
	防水入隅処理		m	24.4			
	ルーフトレン撤去	縦引き 径100mm	ヶ所	13			
	ルーフトレン撤去	横引き 径100mm	ヶ所	7			
	改修ルーフトレン設置	縦引き 径100mm	ヶ所	13			
	改修ルーフトレン設置	横引き 径100mm	ヶ所	7			
	2階3階屋根 既存鋼板葺屋根 撤去	平面	m2	279			
	2階3階屋根 既存鋼板撤去	立上り	m2	41.6			
	2階3階屋根 既存防水層撤去	アスファルト防水	m2	321			
	2階3階屋根 既存防水層撤去	塗膜防水	m2	34.1			
	既存面洗浄	平部及び立上り 全面デッキブラシ掛け	m2	676			
	2階3階屋根 塩ビシート防水	SM-2 機械的固定工法 平部 トップコート共	m2	270			
	2階3階屋根 塩ビシート防水	SF-2 接着工法 立上り部 下地調整 トップコート共	m2	38.9			
	2.3階 ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平場 標準色	m2	70.2			
	2.3階 ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 標準色	m2	13.6			
	2階ポーチ 床ウレタン防水モルタル下地	金ゴテ 厚15mm 防水下地	m2	34.1			
P.4							

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
3	外部改修工事						
	外壁・天井面事前調査	マーキング・計測・図面記入含む	m2	1013			
	外壁 高圧洗浄		m2	1013			
	外壁 ひび割れ補修	0.2mm以上 Uカットシール充填工法	m	152			
	外壁 浮き部補修	ピンニング工法 エポキシ注入16穴/m2	m2	20			
	外壁 欠損部補修	エポキシ樹脂モルタル充填工法 150×150程度	力所	40			
	外壁 塗膜浮き部補修	ポリマーセメントモルタル	m2	150			
	外壁 爆裂部補修	樹脂モルタル充填工法、鉄筋錆撤去、防錆塗装	m2	10			
	外壁 防水型複層塗材E	複層弾性 凹凸状	m2	930			
	軒天 外装薄塗材E	砂壁状	m2	83.9			
	新設面外壁 防水型複層塗材E	複層弾性 凹凸状 微弾性フィラー下地共	m2	59.4			
	軒天 下地撤去		m2	136			
	軒天 フレキ板撤去		m2	136			
	軒天 軽量鉄骨天井下地	25型	m2	136			
	軒天 スパンドレル	アルミ電解着色 t=1.0 w=100	m2	136			
	軒天 スパンドレル用廻縁	アルミ電解着色	m	181			
	1階ポーチ タイル撤去	磁器質タイル 下地モルタル共	m2	30.7			
	1階ポーチ モルタル木コテ	厚37mm タイル下地	m2	30.7			
	1階ポーチ 溶接金網敷	D10×100×100	m ²	30.7			
	1階ポーチ 床タイル張り	磁器質タイル 100mm角	m2	30.7			
	1階ポーチ 段鼻タイル張り	磁器質タイル 100mm角用	m	39			
	1階ポーチ 靴拭きマット ステンレス製	900×1800 一般歩行用スキマ7mm 厚15mm 枠共	ヶ所	2			
	1階ポーチ 同上 ステンレス枠	幅40mm 厚1.5mm	m	10.8			
P.6							

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
	鉄骨階段 堅樋 高圧洗浄	鉄骨・RC	m2	285			
	鉄骨階段 DP塗装	鉄鋼面 RB種 DP塗	m2	261			
	堅樋鉄部 DP塗装	鉄鋼面 RB種 DP塗	m2	23.3			
	基礎、ドライエリア、植込み 塗装	下地調整の上 NAD塗装(アクリル樹脂非水分散形塗料)	m2	235			
	階段手摺A	SUS製 42φ	m	7.5			
	スロープ手摺B	SUS製 42.7φ H=850	m	13.3			
	横付手摺B	SUS製 42.7φ H=1100	m	22.3			
P.7	計						

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
A	アルミサッシ改修工事						
	AD-1	W5.71 × H2.67	ヶ所	1			
	AD-3	W1.60 × H1.80	ヶ所	1			
	AD-4	W0.73 × H2.47	ヶ所	3			
	AD-4A	W0.73 × H2.47	ヶ所	1			
	AD-5	W1.546 × H2.47	ヶ所	1			
	AD-6	W5.17 × H1.80	ヶ所	1			
	AW-1	W2.45 × H2.73	ヶ所	1			
	AW-2	W3.26 × H2.70	ヶ所	1			
	AW-2A	W3.26 × H2.45	ヶ所	1			
	AW-3	W5.215 × H2.70	ヶ所	1			
	AW-3A	W5.215 × H2.45	ヶ所	1			
	AW-4	W1.10 × H1.55	ヶ所	1			
	AW-4A	W1.70 × H1.55	ヶ所	2			
	AW-4B	W1.10 × H1.15	ヶ所	1			
	AW-4C	W1.70 × H1.15	ヶ所	2			
	AW-5	W4.94 × H1.50	ヶ所	1			
	AW-5A	W4.70 × H1.50	ヶ所	1			
	AW-6	W3.47 × H1.50	ヶ所	1			
	AW-7	W2.47 × H1.90	ヶ所	1			
	AW-8	W1.20 × H1.10	ヶ所	1			
	AW-9	W1.70 × H1.20	ヶ所	1			
	AW-10	W3.40 × H2.05	ヶ所	1			
	AW-11	W1.63 × H2.05	ヶ所	2			
P.9							

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
	AW-12	W3.47 × H2.05	ヶ所	1			
	AW-13	W3.47 × H1.20	ヶ所	1			
	AW-14	W3.47 × H1.20	ヶ所	2			
	AW-15	W1.70 × H0.60	ヶ所	1			
	AW-15A	W1.70 × H0.6	ヶ所	1			
	AW-16	W1.60 × H0.90	ヶ所	2			
	AW-16A	W1.57 × H0.90	ヶ所	2			
	AW-17	W3.47 × H0.90	ヶ所	1			
	AW-18	W0.80 × H2.40	ヶ所	9			
	AW-18A	W0.80 × H2.40	ヶ所	9			
	AW-19	W2.95 × H3.05	ヶ所	1			
	AW-20	W3.47 × H0.80	ヶ所	1			
	AW-21	W0.60 × H0.60	ヶ所	1			
	AW-22	W0.80 × H1.60	ヶ所	1			
	取付調整費		式	1			
	運搬費		式	1			
P.10	計						

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
B	シャッター改修工事						
	SS-3 新設(重量、防火防煙、連動)	W250×H3.0 スチール	ヶ所	1			
	工事費		式	1			
	手動閉鎖装置取付費		式	1			
	避難時停止装置結線調整費		式	1			
	結線調整費		式	1			
	搬入費		式	1			
P.11	計						

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
C	ステンレス建具改修工事						
	SUS-1 V-SL引分自動ドア	W250×H3.0 スチール	ヶ所	1			
	SUS-1A V-SL引分自動ドア		ヶ所	1			
	取付調整費	運搬搬入費等共	式	1			
	SUS-1 欄間両袖FIX付自動ロスカドア枠	W5.65×H2.88×D0.15 鏡面	ヶ所	1			
	SUS-1A 欄間両袖FIX付自動ロスカドア枠	W5.65×H2.78×D0.15 鏡面	ヶ所	1			
	取付調整費	運搬搬入費等共	式	1			
	SUS-1 ecoロスカドア 2B型	SUS鏡面フレームDE0.91×DH2.10 強化合わせTP10mm(TP5+TP5)	枚	2			
	SUS-1 ecoロスカドア 2B型	SUS鏡面フレームDE0.96×DH2.10 強化合わせTP10mm(TP5+TP5)	枚	2			
	SUS-1A ecoロスカドア 2B型	SUS鏡面フレームDE0.91×DH2.10 強化合わせTP10mm(TP5+TP5)	枚	2			
	SUS-1 ecoロスカドア 2B型	SUS鏡面フレームDE0.96×DH2.10 強化合わせTP10mm(TP5+TP5)	枚	2			
	取付調整費	運搬搬入費等共	式	1			
	防護柵						
	SUS-1 セーフティウォールBタイプ	鏡面仕上 W0.80～1.00	組	1			
	SUS-1A セーフティウォールBタイプ	鏡面仕上 W0.80～1.00	組	1			
	取付調整費	運搬搬入費等共	式	1			
P.12	計						

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
D	スチールドア改修工事						
	SD-6	W1.70×H2.57 片開き戸袋付防火戸 ステンレス沓摺	ヶ所	1			
		オートヒンジ 1カ所 ケースハンドル					
	SD-8	W1.50×H2.00 片開き戸袋付防火戸 防火戸用潜戸 ステンレス沓摺	ヶ所	2			
		オートヒンジ 2カ所 ケースハンドル					
	SD-9	W1.60×H2.00 両開きフラッシュドア ステンレス沓摺 グラスウール・ロックウール充填	ヶ所	1			
		下部タイ レバーハンドル錠 ドアクローザー 順位調整器					
	SD-10	W1.75×H2.47 親子開き防火戸(潜り戸付き) 防火戸用潜戸 ステンレス沓摺	ヶ所	1			
		オートヒンジ 3カ所 ケースハンドル					
	SD-12	W1.665×H2.67 片開き戸袋付防火戸 防火戸用潜戸 ステンレス沓摺	ヶ所	1			
		オートヒンジ 1カ所 ケースハンドル					
	SD-13	W1.665×H2.47 片開き戸袋付防火戸 防火戸用潜戸 ステンレス沓摺	ヶ所	1			
		オートヒンジ 1カ所 ケースハンドル					
	取付調整費	運搬搬入費等共	式	1			
P.13	計						

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
E	軽量鋼製建具改修工事						
	LSD-1	引違 両面フラッシュ W1.70×H1.80	カ所	1			
	LSD-2	スムードS 手動戸袋無 片引 W1.05×H1.80	カ所	1			
	LSD-2A	片開 両面フラッシュ W0.75×H1.80	カ所	2			
	LSD-3	スムードS 手動戸袋無 片引 W0.90×H1.80	カ所	4			
	LSD-3A	スムードS 手動戸袋無 片引 W0.90×H1.80	カ所	2			
	LSD-5	引違 両面フラッシュ W1.60×H1.80	カ所	1			
	LSD-6	スムードS 手動戸袋無 片引 W1.80×H2.10	カ所	1			
	LSD-6A	スムードS 二重引 戸袋無 片引き W1.80×H2.10	カ所	1			
	LSD-7	引違 両面フラッシュ W1.60×H1.80	カ所	1			
	LSD-8	片開 両面フラッシュ W0.78×H1.80	カ所	1			
	LSD-9	スムードS 二重引 戸袋無 片引き W1.67×H2.10	カ所	1			
	LSD-10	引分 両面フラッシュ W1.70×H2.10	カ所	2			
	LSD-11	引違 両面フラッシュ W3.55×H2.10	カ所	1			
	LSD-12	引違 両面フラッシュ W1.70×H1.8	カ所	1			
	LSD-12A	引違 両面フラッシュ W1.70×H1.8	カ所	1			
	LSD-13	親子開ドア 両面フラッシュ W1.35×H1.80	カ所	1			
	LSD-14	親子開ドア 両面フラッシュ W2.00×H1.80	カ所	1			
	LSD-15	スムードS 二重引 戸袋無 引分 W1.70×H2.10	カ所	1			
	LSD-17	スムードS 二重引 戸袋無 引分 W1.70×H2.10	カ所	1			
	LSD-18	親子開ドア 両面フラッシュ W1.02×H1.80	カ所	1			
	工事費	搬入費共 LSD-1～LSD18(LSD-16以外)	式	1			
P.14	計						

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
	LSD-16	NSP-3-70 W5.00×H2.55	ヶ所	1			
	工事費	搬入共	式	1			
	KM-1	W8.10×H3.00 石膏ボードクロス仕上	力所	1			
	レール下地・取付工事費	運搬搬入費等共	式	1			
	クロス仕上		m2	48.6			
	AH-21	W1.80×H2.046 アルミ製サンド紙仕上	ヶ所	1			
	AH-22	W1.70×H2.046 アルミ製サンド紙仕上	ヶ所	1			
	AH-23	W1.70×H2.046 アルミ製サンド紙仕上	ヶ所	1			
	AH-24	W2.35×H2.046 アルミ製サンド紙仕上	ヶ所	1			
	AH-25	W5.13×H2.046 アルミ製サンド紙仕上	ヶ所	1			
	AH-26	W1.32×H2.046 アルミ製サンド紙仕上	ヶ所	2			
	取付調整費	運搬搬入費等共	式	1			
P.15	計						

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
F	トイレブース改修工事						
	TB-4	TL13 エッジレス メラミン化粧板 巾木	ヶ所	2			
	TB-5	TL13 エッジレス メラミン化粧板 巾木	ヶ所	2			
	TB-6	TL13 エッジレス メラミン化粧板 巾木	ヶ所	2			
	取付調整費	運搬搬入費等共	式	1			
P.16	計						

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
G	ガラス工事						
	単板ガラス	F4	m2	17			
	複層ガラス	FL5+A+FL5 ～2.00	m2	79.6			
	複層ガラス	FL5+A+FL5 ～4.00	m2	12.4			
	複層ガラス	FL5+A+PW6.8	m2	30			
	複層ガラス	TP5+A+TP5	m2	20.2			
	複層ガラス	FL5+A+F4	m2	5.7			
	複層ガラス	LOW-E5+A+PW6.8	m2	65.9			
	硝子廻りシーリング	普通	m	1410			
	硝子廻りシーリング	防火	m	540.6			
	運搬費		式	1			
P.17	計						

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
H	その他						
	サッシ廻りモルタル詰め	普通モルタル	m	65.6			
	サッシ廻りモルタル詰め	防水モルタル	m	478			
	スチール建具 SOP塗替え	鉄鋼面 RB種 SOP塗	m2	47.4			
	スチール建具 SOP塗	新設面 SOP塗	m2	64.6			
	ガラスフィルム貼り	装飾飛散防止対策 スーパーホワイト	m2	8.9			
	既存木製建具撤去		m2	153			
	既存鋼製建具撤去		m2	300			
P.18	計						

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
5	躯体改修工事						
	開口閉塞・開口周囲・躯体改修						
	内壁 モルタル撤去		m2	43.7			
	内壁 同上カッター切	モルタル面	m	115			
	内壁 間仕切り壁撤去	有筋 W=120	m3	4			
	内壁 同上カッター切	コンクリート面	m	115			
	内壁 コンクリートブロック撤去		m2	28.2			
	増壁 流し込みコンクリート	Fc24	m3	1.3			
	増壁 圧入コンクリート	Fc24	m3	0.6			
	増壁 流し込み打放し型枠	耐震補強壁型枠 普通合板型枠	m ²	17.4			
	増壁 圧入打放し型枠	耐震補強壁型枠 普通合板型枠	m2	16.5			
	増壁 型枠運搬費	4t車	m2	33.9			
	増壁 コンクリート打設手間	流し込み	式	1			
	増壁 コンクリート打設手間	圧入	式	1			
	増壁 異形鉄筋	SD295 小口 D10	kg	86			
	増壁 鉄筋加工組立		kg	86			
	増壁 鉄筋スクラップ控除		kg	2			
	増壁 鉄筋運搬費		kg	86			
	増壁 拡張式差筋アンカー	D10用 上向き	ヶ所	14			
	増壁 拡張式差筋アンカー	D10用 下向き	ヶ所	14			
	増壁 拡張式差筋アンカー	D10用 横向き	ヶ所	180			
	増壁 接着系アンカー	D10用 上向き	ヶ所	24			
	増壁 振れ止め筋	D13 L=320	ヶ所	30			
	増壁 接着系アンカー	D10用 横向き	ヶ所	18			
	増壁 接着系アンカー	D10用 下向き	ヶ所	12			
P.19							

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
	増壁 スリット金物	縦スリット G-10	m	4.3			
	増壁 スリット金物	水平スリット HW-RW(耐火)	m	4.4			
	屋内機械基礎工事						
	床モルタル撤去	厚40mm程度	m2	10.8			
	同上カッター切	モルタル面	m	23.9			
	既存基礎 コンクリート撤去	有筋	m3	4.1			
	普通コンクリート	Fc21	m ³	2.4			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート	式	1			
	打放し型枠		m ²	5.4			
	型枠運搬費		m ²	5.4			
	異形鉄筋	SD295 小口 D10	kg	303			
	異形鉄筋	SD295 小口 D13	kg	243			
	鉄筋加工組立		kg	546			
	鉄筋スクラップ控除		kg	15			
	鉄筋運搬費		kg	546			
	拡張式差筋アンカー	D10用 下向き	ヶ所	26			
	拡張式差筋アンカー	D13用 下向き	ヶ所	24			
	モルタル金ゴテ	厚28mm	m2	6.4			
	基礎上面コンクリート金鏝仕上		m2	6.4			
P.20							

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
	EV・DW工事 躯体撤去						
	床モルタル撤去	厚40mm程度	m2	36.4			
	同上カッター切	モルタル面	m	45.2			
	床1・2・3Fコンクリートスラブ撤去	有筋 t=120	m3	5			
	同上カッター切	コンクリート面	m	32.9			
	間仕切り壁撤去	有筋 W=120	m2	19.1			
	同上カッター切	コンクリート面	m	40			
	コンクリート小梁撤去	有筋 3B4	m3	0.5			
	同上カッター切	コンクリート面	m	2.5			
P.21	計						

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
6	EV躯体工事						
	EV基礎						
	根切り	総堀 法付オープンカット	m3	42.5			
	床付け		m2	8.7			
	碎石地業	再生碎石 RC40 土間下	m3	3.7			
	埋戻		m3	17.9			
	残土運搬費	機械積み込み共	m3	24.6			
	残土処分		m3	24.6			
	捨てコンクリート	Fc18	m3	0.5			
	基礎、スラブコンクリート	Fc24	m3	16.2			
	土間コンクリート	Fc21	m3	1.8			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート	式	1			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート	式	1			
	コンクリート打設手間	スラブコンクリート	式	1			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート	式	1			
	普通型枠	基礎部	m2	56.2			
	型枠運搬費		m2	56.2			
	異形鉄筋	SD295 小口 D10	kg	319			
	異形鉄筋	SD295 小口 D13	kg	556			
	異形鉄筋	SD295 小口 D16	kg	330			
	鉄筋加工組立		kg	1205			
	有価物損料		kg	32			
	鉄筋運搬費	4t車	kg	1205			
	溶接金網敷	D10×100×100	m ²	11.6			
P.22							

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
	接着系アンカー	D10用 横向き	ヶ所	120			
	接着系アンカー	D16用 横向き	ヶ所	24			
	EV鉄骨						
	鋼材費 角型鋼材	BCR □-200×9	kg	2559			
	鋼材費 H型鋼材	SN400B H-300×150×6.5×9	kg	316			
	鋼材費 H型鋼材	SN400B H-250×125×6×9	kg	500			
	鋼材費 H型鋼材	SS400 H-250×125×6×9	kg	250			
	鋼材費 H型鋼材	SS400 H-150×150×7×10	kg	834			
	鋼材費 ブレス	M12 L=2.56 赤錆	本	2			
	鋼材費 ブレス	M20 L=4.01 赤錆	本	4			
	鋼材費 プレート	SN490C t=16	kg	194			
	鋼材費 プレート	SN490B t=12	kg	306			
	鋼材費 プレート	SN490C t=9	kg	82			
	鋼材費 プレート	SN490C t=6	kg	103			
	鋼材費 プレート	SS400 t=12	kg	380			
	鋼材費 プレート	SS400 t=9	kg	236			
	鋼材費 プレート	SS400 t=6	kg	68			
	工場加工組立費		kg	5828			
	防錆塗装費	JIS K5674 1回塗り(下地調整共)	m2	140			
	HTB S10T	M20-60	組	128			
	HTB S10T	M20-50	組	32			
	HTB S10T	M16-50	組	384			
	HTB S10T	M16-45	組	128			
	HTB S10T	M16-40	組	64			
P.23							

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
	同上本締め		kg	180			
	ベースパック	20-9V	ヶ所	4			
	運搬費		kg	6008			
	建方費		kg	6008			
	屋内小運搬		kg	6008			
	超音波探傷検査(30%)	工場検査 第三者検査	ヶ所	76			
	耐火吹付 柱	半乾式吹付ロックウール 柱・梁 25mm	m2	140			
	EVシャフト内 床モルタル下地	金ゴテ 厚15mm 防水下地	m2	6.3			
	EVシャフト内 壁、柱型モルタル下地	金ゴテ 厚15mm 防水下地	m2	7.1			
	EVシャフト内 柱型メタルラス張	ひし形ラス Ⅱ18 径1.2mm×網目38mm	m2	1.8			
	EVシャフト内 塗膜防水	ケイ酸質系深達塗布	m2	15.2			
	EV周囲 床モルタル補修	木ゴテ 厚37mm 張物下地	m2	19.7			
P.24	計						

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
7	内装撤去工事						
	天井撤去						
	軽量鉄骨天井下地撤去	19型	m2	986			
	天井仕上材撤去	1重張り	m2	996			
	クロスはがし		m2	187			
	京壁撤去	t=20	m2	16.3			
	廻縁撤去	塩ビ	m	619			
	廻縁撤去	木製	m	261			
	廻縁撤去	アルミ電解着色	m	12.5			
	天井点検口撤去	450角、600角	ヶ所	44			
	カーテンボックス撤去	W120	m	96.6			
	壁撤去						
	間仕切り壁撤去	木下地	m2	338			
	内壁仕上材撤去	1重張り	m2	69.2			
	浴室 タイル	下地モルタル共	m2	14.4			
	壁撤去 ラスボード	t=7.0	m2	177			
	京壁(ラスボード上)撤去	t=20	m2	177			
P.25							

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
	床撤去						
	床組み撤去	コロバシ	m2	287			
	床下地板撤去	t5.5、t12、t15	m2	51.5			
	1階大広間 舞台 フローリング、木板	t=12	m2	188			
	ビニル床シート	t=2.0	m2	784			
	2階3階トイレ、2階風除室 タイル	磁器質タイル 下地モルタル共	m2	67.1			
	和室 畳敷		枚	27			
	浴室 十和田石	t=22 300×300 下地モルタル共	m2	2.5			
	浴室 御影石	t=30 300×300 下地モルタル共	m2	3.8			
	2階準備室3階倉庫 Pタイル	300×300	m2	21.1			
P.26	計						

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
8	内装改修工事						
	断熱材						
	内壁 硬質ウレタン吹付(ALC版は除く)	t=25	m2	714			
	内壁 浴室 スタイロフォーム貼付け	t=25	m2	31			
	天井改修						
	軽量鉄骨天井下地	19型@300 ふところ高1.5m未満 直張り	m2	913			
	浴室 軽量鉄骨天井下地	19型@360 ふところ高1.5m未満 金属板用	m2	9.8			
	屋内天井下地開口補強	ボード切込み共 19型 450×450	ヶ所	61			
	天井点検口改修	450角	ヶ所	61			
	化粧石膏ボード	t=9.5	m2	217			
	化粧石膏吸音ボード	t=9.5	m2	471			
	浴室天井仕上	硬質塩ビ 有効幅300mm	m2	9.8			
	石膏ボード	t=9.5	m2	176			
	同上クロス張		m2	176			
	ケイカル板	t=6 突きつけ	m2	48.3			
	石膏ボード継目処理	テーパージェッジ	m2	224			
	廻縁	塩ビ	m	622			
	廻縁	木製	m	254			
	廻縁	アルミ電解着色	m	12.5			
	アルミカーテンボックス	W120(ロールカーテン、カーテンレール対応)	m	107			
	格子天井 側板	ピーラー集成 45×210	m	63			
	格子天井 側板	ピーラー集成 60×240	m	24.3			
	格子天井 梁型	ピーラー集成 90×150	m	45.5			
P.27							

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
	内壁改修						
	軽量鉄骨壁下地	スタッド50形 @300mm H2.7m以下	m2	634			
	軽量鉄骨壁下地	スタッド65形 @300mm H4.0m以下	m2	208			
	壁下地開口補強	扉等3方 65形 幅900×高2000程度	ヶ所	7			
	壁下地開口補強	扉等3方 65形 幅1800×高2000程度	ヶ所	10			
	ミニキッチン						
	屋内軽量鉄骨下がり壁下地	野縁19形	m	7.3			
	押入ボード	t=12.5	m2	54.9			
	トイレ EV壁						
	石膏ボード 2重張り下地	t=12.5 突きつけ	m2	222			
	EV壁						
	石膏ボード 2重張り仕上	t=9.5 突きつけ	m2	90.3			
	石膏ボード 塗装下地張り	t=12.5 突きつけ	m2	739			
	石膏ボード継目処理	テーパエッジ	m2	739			
	トイレ						
	メラミン化粧合板	t=3.0	m2	132			
	浴室						
	タイル	100角 t=5	m2	14.4			
	浴室						
	同上モルタル下地	タイル下地 小口タイル	m2	14.4			
	ソフト巾木	H=60	m	51.7			
	多目的トイレ						
	ソフト巾木	H=300	m	12			
	押入物置						
	雑巾摺	45角程度	m	17.4			
	玄関風除室						
	タイル巾木	t=5	m	28.3			
	玄関風除室						
	同上モルタル下地	タイル下地 100幅	m	28.3			
	研修室						
	舞台 枠	ピーラー集成 60×300	m	11.5			
	研修室						
	舞台 框	ピーラー集成 120×210 ボルト加工含む	m	6.8			
	敷居+鴨居	檜突板(集成)112×30	m	13.7			
	和室						
	畳寄せ	ピーラー集成 12×30	m	36.8			
	和室						
	無目	ピーラー集成 30×102	m	2.6			
P.28							

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
	床改修						
	乾式2重床	50～200 パーティクルボード厚20mm共	m2	265			
	同上 際根太		m	192			
	床下地 ラワン合板	t=12	m2	221			
	床仕上 フローリング	t=12	m2	161			
	床仕上 ラワン合板	t=5.5	m2	5.3			
	和室						
	床仕上 スタイロ量	t=30.0	枚	27			
	1階玄関 風除室						
	床下地 モルタル木コテ	厚37mm タイル下地	m2	37.5			
	1階玄関 風除室						
	床タイル張り	磁器質タイル 100mm角	m2	31.2			
	浴室						
	風呂改修 十和田石	t=22 300×300	m2	2.5			
	浴室						
	床 御影石	t=25 パーナー仕上 300×300	m2	3.8			
	床下地 モルタル金ゴテ	厚28mm 張物下地	m2	39.9			
	床仕上 長尺塩ビシート	t=2.0	m2	110			
	床仕上 タイルカーペット	t=7.0	m2	633			
	床仕上 抗菌長尺塩ビシート	t=2.0	m2	44.3			
	汚垂石	巾600mm 耐傷、防汚タイル	m	3.1			
	ライニングトップ	SUS304鋼 t=1.5	m	4.4			
	ライニング下地	構造用合板下地 t=12.0	m2	5.5			
	床の間框	樺 75×90	m	6			
	脱衣所 上り框	150×75 化粧シート貼り 芯あり	m	1.5			
	階段 滑り止め	アルミ製ゴム入り	m	57.5			
P.29	計						

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
9	塗装吹付改修工事						
	内部天井						
	内装薄塗材E（塗替え）	コンクリート面 RB種 内装薄塗材E	m2	54.1			
	EP塗（新設面）	ボード面 素地こしらえB種共	m2	48.3			
	木部 SOP塗(新設面) 細幅300程度	素地こしらえA種共	m	133			
	内部内壁						
	EP塗（塗替え）	コンクリート面 RB種 EP塗	m2	46.8			
	内装薄塗材E（塗替え）	コンクリート面 RB種 内装薄塗材E	m2	589			
	EP塗（塗替え）	ボード面 RB種 EP塗	m2	0.4			
	内装薄塗材E（新設面）	ボード面 素地こしらえB種共	m2	679			
	EP塗（新設面）	ボード面 素地こしらえB種共	m2	59.5			
	木部 SOP塗(新設面) 細幅300程度	素地こしらえA種共	m	18.3			
	内部鉄骨部DP塗替え	鉄鋼面 RB種 DP塗	m2	11.5			
P.30	計						

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
10	屋外機械基礎工事						
	根切り	布堀	m3	14.6			
	床付け	布堀	m2	9.9			
	捨てコン	Fc18	m3	0.4			
	捨てコン打設手間	シュート打ち	式	1			
	碎石	基礎下 再生クラッシャーラン	m3	1			
	碎石	土間下 再生クラッシャーラン	m3	0.5			
	異形鉄筋	SD295 小口 D10	kg	66.4			
	異形鉄筋	SD295 小口 D13	kg	504			
	鉄筋スクラップ控除		kg	21.9			
	鉄筋加工組立		kg	548			
	鉄筋運搬費		kg	548			
	普通型枠		m2	19.2			
	打放型枠		m2	8.5			
	型枠運搬費		m2	27.7			
	普通コンクリート	Fc21	m3	5			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート	式	1			
	基礎上面コンクリート金鍍仕上		m2	9.8			
	埋戻し		m3	10.8			
	残土運搬費	機械積み込み共	m3	3.8			
	残土処分		m3	3.8			
P.31	計						

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
11	環境配慮改修工事						
	養生	2重張り 隔離シート厚0.15 清掃片付け共	式	1			
	粉塵飛散抑制剤吹付		m2	40.9			
	アスベスト含有吹付材除去		m2	40.9			
	除去石綿処理	密封処理(2重梱包)	m3	0.2			
	アスベスト含有建材 処分費	管理型	m3	0.2			
P.32	計						

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
12	雑工事						
	室名プレート(突出型)200×200	フレームアルミ型材 仕上SUS _t =1.0 アクリル白板 t=5 UV印刷	ヶ所	7			
	室名プレート 300×80	フレームアルミ型材 仕上SUS _t =1.0 アクリル白板 t=5 UV印刷	箇所	18			
	ピクトカッティングシート	H=200 男子トイレ、女子トイレ	箇所	6			
	ピクトカッティングシート	H=875 男女トイレ、車イス、オストメイト、ベビーチェア	箇所	1			
	部屋文字カッティングシート	H=40 浴室、倉庫	箇所	4			
	非常用進入口カッティングシート	屋外用 赤色 三角形 20cm	箇所	7			
	カッティングシート現場施工費		式	1			
	1階 物入-1 棚板	24×600×1400 3段	枚	3			
	2階 物入-1、-2 棚板	24×600×1400 2段	枚	4			
	3階 倉庫 棚板	24×600×2400	枚	1			
	浴室手摺 取外取付	SUS製	式	1			
P.33							

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
	既存 下駄箱撤去	ポリ合板	ヶ所	2			
	同上 処分費		式	1			
	既存 脱衣棚撤去	ポリ合板	ヶ所	1			
	同上 処分費		式	1			
	既存 ミニキッチン撤去	W1250×D550	ヶ所	3			
	同上 処分費		式	1			
	既存調理台撤去	W900×L2100×H850	ヶ所	1			
	既存調理台撤去	W750×L2100×H0.85	ヶ所	4			
	同上 処分費	既存調理台 5ヶ所	式	1			
	既存食器棚撤去	W2.90×D0.60×H2.40	ヶ所	1			
	既存食器棚撤去	W2.25×D0.35×H2.40	ヶ所	1			
	既存食器棚撤去	W2.90×D0.50×H2.40	ヶ所	1			
	同上 処分費	3ヶ所 ポリ合板	式	1			
	K-1 スチール下駄箱 40足用	W1.24×D0.33×H1.399 塗装品	ヶ所	2			
	K-2 スチール脱衣棚	W1.755×D0.38×H0.88 塗装品	ヶ所	1			
	K-3 ミニキッチン	W1.50×D0.50×H1.90	ヶ所	3			
	K-4 食器戸棚	W0.90×D0.65×H2.36	ヶ所	3			
	K-5 食器戸棚	W0.90×D0.45×H2.36	ヶ所	2			
	K-6 食器戸棚	W0.90×D0.60×H2.36	ヶ所	3			
	K-7 レッスンミラー	W3.60×H1.80 t6.0	箇所	1			
	同上 SOP塗装 細幅300程度	素地ごしらえA種共	m	36.2			
	TK-1 調理実習台(生徒用)W900×D2100×H8	棚板・据置きコンロ 取付費運搬費含む	台	4			
	TK-2 調理実習台(教師用)W750×D2100×H8	収納・ドロップインコンロ 取付費運搬費含む	台	1			
P.34	計						

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
13	発生材処理工事						
	発生材積込み	コンクリート・モルタル類 人力	m3	36.1			
	発生材積込み	内装仕上げ材、木材 人力	m3	48.7			
	発生材運搬	ダンプトラック運転4t積	式	1			
	発生材処分	コンクリート塊 30cm以下 有筋	t	44.4			
	発生材処分	その他がれき類	m3	16.8			
	発生材処分	廃プラスチック類	m3	19.3			
	発生材処分	木屑	m3	15.7			
	発生材処分	廃石膏ボード	m3	9.7			
	発生材処分	繊維くず	m3	1.7			
	発生材処分	安定型処分場	m3	35.1			
	発生材処分	管理型処分場	m3	29.4			
	有価物控除	HS	kg	5508			
P.35	計						

記号	名 称	品質寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
1	昇降機設備工事						
	昇降機設備	(機械室レスエレベーター) 制御方式:交流可変周波数制御 定員11名 速度45/分 停止箇所3力所 乗場戸遮煙機能3力所	基	1			
P.37	計						