見　積　参　考　資　料（当初）

課　長	補佐(事)	補佐(技)	ﾘｰﾀﾞｰ	検算者	設計者

工　事　名	令和8・9年度　横町熊穴線外2路線改良舗装工事（2工区）	建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	富士吉田市上吉田地内		
河川名、路線名等	横町熊穴線		
事　業　名	防衛関係事業（８条）		

設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計　算　式			

富　士　吉　田　市

工事概要	＜認可・実施＞ L=471m(BC.8～NO.25、No.36+13.00～SP.12、NO.58～NO.72+12.92) プレキャスト擁壁(逆L型) L=6m、自由勾配側溝　L=126m、アスファルト舗装　A=2498m2					
	＜実施・変更＞					
施工理由 又は 変更理由						
単価地区						
適用年版						
適用工種						
施工地域区分			Co運搬＋小型車 運搬加算額			
冬期係数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数		
工期 着手		完成				
積雪寒冷地等級		３次元出来形 管理等の補正				
週休2日補正						
事務所名	(BO)　山梨県建設技術センター					
課名	(BO)　積算課					
備考						

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＊＊本工事費＊＊					
道路改良					
		1式			
道路土工					
		1式			
掘削工					
		1式			
掘削 土砂 オープンカット					
	240	m3			第0001号工種明細書
路体盛土工					
		1式			
路体（築堤）盛土 4.0＜W					
	110	m3			第0002号工種明細書
残土処理工					
		1式			
土砂等運搬 土砂					
	160	m3			第0003号工種明細書
残土等処分 土砂					
	160	m3			第0004号工種明細書
擁壁工					
		1式			
作業土工					
		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床掘り 土砂	1	式			第0005号工種明細書
埋戻し 土砂	1	式			第0006号工種明細書
基面整正	1	式			第0007号工種明細書
プレキャスト擁壁工		1式			
プレキャスト擁壁 H=1300	6	m			第0008号工種明細書
排水構造物工		1式			
側溝工		1式			
自由勾配側溝 300*400 C号	107	m			第0009号工種明細書
自由勾配側溝 300*400 D号	6	m			第0010号工種明細書
側溝蓋 FX300用 L=500 コンクリート蓋	90	枚			第0011号工種明細書
側溝蓋 FX300用 T-25 L=500 グレーチング蓋	23	枚			第0012号工種明細書
舗装工		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
アスファルト舗装工					
		1式			
下層路盤（車道・路肩部） RC-40 t=30cm					
	2,500	m2			第0013号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） M-30 t=10cm					
	2,500	m2			第0014号工種明細書
表層（車道・路肩部） 再生密粒度As t=5cm					
	2,140	m2			第0015号工種明細書
表層（車道・路肩部） 密粒度ギャップAs t=5cm					
	358	m2			第0016号工種明細書
仮設工					
		1式			
工事用道路工					
		1式			
仮設舗装撤去					
	1	式			第0017号工種明細書
交通管理工					
		1式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0018号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
準備費					
		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
準備費					
		1式			
準備費					
		1式			
木根等処分費					
	1	式			第0019号工種明細書
共通仮設費（率分）					
		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
		1式			
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費等					
		1式			
契約保証費					
		1式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					

＊＊附帯工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＊＊附帯工事費（補助対象外）＊＊					
道路改良					
		1式			
排水構造物工					
		1式			
側溝工					
		1式			
自由勾配側溝 300*400 C号					
	13	m			第0020号工種明細書
側溝蓋 FX300用 L=500 コンクリート蓋					
	10	枚			第0021号工種明細書
側溝蓋 FX300用 T-25 L=500 グレーチング蓋					
	3	枚			第0022号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費（率分）					
		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
		1式			

＊＊附帯工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費等		1式			
契約保証費		1式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
消費税・地方消費税額		1式			
＊＊設計請負工事費＊＊					
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額					

工 種 明 細 書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 Y0H1Y200A00					第0001号工種明細書
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	1	m3			第0 -0001号施工単価表
計	1	m3			
**********	**********	**********	**********	**********	******
路体（築堤）盛土 Y0H1Y256A06					第0002号工種明細書
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満	1	m3			第0 -0002号施工単価表
計	1	m3			
**********	**********	**********	**********	**********	******
土砂等運搬 Y0H1Y205A01					第0003号工種明細書
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ	1	m3			第0 -0003号施工単価表
計	1	m3			
**********	**********	**********	**********	**********	******
残土等処分 Y0H1Y205A0F					第0004号工種明細書
残土等処分	1	m3			第0 -0004号施工単価表
計	1	m3			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り Y0H1S20B40R					第0005号工種明細書
床掘り 土砂 標準	50	m3			第0 -0005号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
埋戻し Y0H1S20B5F2					第0006号工種明細書
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	40	m3			第0 -0006号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
基面整正 Y0H1S20BB09					第0007号工種明細書
基面整正	77	m2			第0 -0007号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
プレキャスト擁壁 Y0H1S20SA1C					第0008号工種明細書
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石あり	1	m			第0 -0008号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝 YOH2520143I					第0009号工種明細書
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] 300*400*2000 基礎砕石施工あり	1	m			第0 -0009号施工単価表
計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	******
自由勾配側溝 YOH2520143I					第0010号工種明細書
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] 300*400*2000 基礎砕石施工あり	1	m			第0 -0010号施工単価表
計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	******
側溝蓋 YOH252014T2					第0011号工種明細書
蓋版［標準単価］	1	枚			第0 -0011号施工単価表
計	1	枚			
**********	**********	**********	**********	**********	******
側溝蓋 YOH252014T2					第0012号工種明細書
蓋版［標準単価］	1	枚			第0 -0012号施工単価表
計	1	枚			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤（車道・路肩部） Y0I24212A1J					第0013号工種明細書
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚３００mm 2層施工	1	m2			第0 -0013号施工単価表
計	1	m2			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
上層路盤（車道・路肩部） Y0I24212A1L					第0014号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚１００mm	1	m2			第0 -0014号施工単価表
計	1	m2			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
表層（車道・路肩部） Y0I24212A1S					第0015号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０mm	1	m2			第0 -0015号施工単価表
計	1	m2			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
表層（車道・路肩部） Y0I24212A1S					第0016号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０mm	1	m2			第0 -0016号施工単価表
計	1	m2			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設舗装撤去 Y0H262005ET					第0017号工種明細書
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	60	m3			第0 -0001号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
交通誘導警備員 Y9H26222001					第0018号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 -0017号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
木根等処分費 YZI13001001					第0019号工種明細書
伐木・伐竹（伐木除根）[河川維持] 伐木(機械施工)	0.3	千m2			第0 -0018号施工単価表
集積積込み（機械施工）（伐木除根） 除根作業なし [河川維持]	0.3	千m2			第0 -0019号施工単価表
運搬（伐木除根）[河川維持] 機械施工 除根作業なし	71	m3			第0 -0020号施工単価表
処分費 伐採木処分費(チップ化費)	27	t			
処分費 除根材処分費(チップ化費)	9	t			
計	1	式			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝 YOH2520143I					第0020号工種明細書
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] 300*400*2000 基礎砕石施工あり	1	m			第0 -0009号施工単価表
計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	******
側溝蓋 YOH252014T2					第0021号工種明細書
蓋版［標準単価］	1	枚			第0 -0011号施工単価表
計	1	枚			
**********	**********	**********	**********	**********	******
側溝蓋 YOH252014T2					第0022号工種明細書
蓋版［標準単価］	1	枚			第0 -0012号施工単価表
計	1	枚			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単　価	代 表 機 労 材 規 格 （東京地区）	単価(東京地区)	備　考
SZA101 **掘削** 土砂 オープンカット 機械構成比：　労務構成比：			材料構成比：　市場単価構成比：　**単価表**	標準単価：	第0 -0001号施工単価 1　m3　当り
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス２０１４			バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス２０１４		MA21J
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 土質 B 施工方法 C 押土の有無 D 障害の有無 E 施工数量 J 豪雪割増	=1 =1 =2 =1 =3 =1	土砂 オープンカット 押土なし 障害なし 5,000m3未満 豪雪割増	 工種条件と同じ		
**					
SZA113 **路体（築堤）盛土** 4.0m以上 20,000m3未満 機械構成比：　労務構成比：			材料構成比：　市場単価構成比：　**単価表**	標準単価：	第0 -0002号施工単価 1　m3　当り
ブルドーザ［湿地］賃料			ブルドーザ［湿地］賃料		KQG15
振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料			振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料		KQ890
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 単 価 表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 施工幅員 B 施工数量 C 障害の有無	=3 =1 =1	4.0m以上 20,000m3未満 障害なし			
**					

SZA105　**土砂等運搬　　単価表**　　第0 -0003号施工単価

標準　ﾊﾞｯｸﾎｳ　　1 m3 当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA405
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 土砂等発生現場 B 積込機種･規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増	=1 =1 =1 =2 =39 =1	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID区間あり 19.5km以下 豪雪割増	 工種条件と同じ		

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
SZA133 残土等処分 機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	単価表 標準単価：	第0 -0004号施工単価 1　m3　当り
処分費（登録単価用）			処分費（登録単価用）		TTA08
小計					
**					
SZA161 床掘り 土砂　標準 機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	単価表 標準単価：	第0 -0005号施工単価 1　m3　当り
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 土質 B 施工方法 C 土留方式の種類 D 障害の有無 E 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	土砂 標準 土留なし 障害なし 豪雪割増	工種条件と同じ		

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZA181 **埋戻し** 単価表 最大埋戻幅1m未満 機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0006号施工単価 1 m3 当り
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 超低騒・排ガス２０１４			バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 超低騒・排ガス２０１４		MA23A
タンパ（ランマ）賃料			タンパ（ランマ）賃料		KQ632
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 施工方法 D 豪雪割増	=4 =1	最大埋戻幅 豪雪割増	1m未満 工種条件と同じ		

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
SZA169 基面整正 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比：			市場単価構成比： 単価表	標準単価：	第0 -0007号施工単価 1 m2 当り
普通作業員			普通作業員		RA010
積算単価			積算単価		EP001
小計					
**					
SZA531 プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石あり 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比：			市場単価構成比： 単価表	標準単価：	第0 -0008号施工単価 1 m 当り
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ024
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　　考
コンクリート擁壁 逆L型擁壁 H=1300 L=2000			コンクリート擁壁（中地震対応型） 宅認１０ｋＮ　１６００型　Ｌ２．０ｍ		TK001
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ B　基礎砕石の有無 C　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2 =1 =1	1.0ｍを超え2.0ｍ以下 基礎砕石あり 均しｺﾝｸﾘｰﾄあり			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*400*2000 基礎砕石施工あり	10	m			第0 -0009号施工
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００） １０００ｋｇ以下　制約無　昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(縦断用)(T-25)300*400*2000	5.000	個			T9B182
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.551	m3			TC526
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０	0.744	m3			TCF04
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.159	m3			TC526
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A　自由勾配側溝規格	=2	300*400*2000			
B　自由勾配側溝質量	=1	１０００ｋｇ／個以下			
C　基礎コンクリート規格	=3	18-8-25(20)BB			
E　基礎コンクリート夜間割増	=1	夜間割増なし			
F　基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）	=0.52	基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）			
G　基礎砕石施工の有無	=1	基礎砕石施工あり			
H　基礎砕石規格	=4	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0)			
I　基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）	=0.62	基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）			
J　底部コンクリート規格	=3	18-8-25(20)BB			
L　底部コンクリート夜間割増	=1	夜間割増なし			
M　底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）	=0.15	底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）			
N　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
O　時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*400*2000 基礎砕石施工あり	10	m			第0 -0010号施工
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００） １０００ｋｇ以下　制約無　昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(縦断用)(T-25)300*400*2000	5.000	個			T9B182
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.498	m3			TC526
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０	0.624	m3			TCF04
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.159	m3			TC526
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A　自由勾配側溝規格	=2	300*400*2000			
B　自由勾配側溝質量	=1	１０００ｋｇ／個以下			
C　基礎コンクリート規格	=3	18-8-25(20)BB			
E　基礎コンクリート夜間割増	=1	夜間割増なし			
F　基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）	=0.47	基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）			
G　基礎砕石施工の有無	=1	基礎砕石施工あり			
H　基礎砕石規格	=4	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0)			
I　基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）	=0.52	基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）			
J　底部コンクリート規格	=3	18-8-25(20)BB			
L　底部コンクリート夜間割増	=1	夜間割増なし			
M　底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）	=0.15	底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）			
N　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
O　時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
蓋版［標準単価］ S6617	100	枚			第0 -0011号施工
蓋版(据付)［設計単価］(手間のみ)	100.000	枚			R9E042
勾配可変側溝蓋(縦断用･車道用)(T-25)300用 (400*95*500)	100.000	枚			T9B211
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			
A　作業区分 B　蓋版の種類 C　蓋版の規格 D　蓋版の質量 F　時間的制約を受ける場合の補正	=1 =11 =47 =1 =3	据付け 勾配可変側溝蓋車道用 300用 40kg/枚以下 無し			
G　夜間作業補正 H　蓋版標準単価（円/枚）	=2 =	無し 蓋版標準単価（円/枚）			
**********	**********	**********	**********	**********	**********
蓋版［標準単価］ S6617	100	枚			第0 -0012号施工
蓋版(据付)［設計単価］(手間のみ)	100.000	枚			R9E042
側溝蓋 各種	100.000	枚			T0600260020
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
計	100	枚			
小計	1	枚			
A　作業区分 B　蓋版の種類 D　蓋版の質量 E　蓋版の単価（円/枚） F　時間的制約を受ける場合の補正	=1　据付け =12　蓋版(各種) =1　40kg/枚以下 =　蓋版の単価（円/枚） =3　無し				
G　夜間作業補正 H　蓋版標準単価（円/枚）	=2　無し =　蓋版標準単価（円/枚）				

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZD005 下層路盤（車道・路肩部）単価表					第0 -0013号施工単価
全仕上り厚３００mm 2層施工					1 m2 当り
機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４			モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		MC20P
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０			クラッシャラン Ｃ－４０		TCF04
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施　工　単　価　表

前ページからの続き

当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 （東京地区）	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 全仕上り厚(㎜) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=300 =2 =4 =1 =1	全仕上り厚(㎜) 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0) 豪雪割増 全ての費用	 工種条件と同じ 		
**					
SZD009 **上層路盤（車道・路肩部）**	全仕上り厚１００mm		**単価表**		第0 -0014号施工単価 1 m2 当り
機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４			モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		MC20P
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125

施 工 単 価 表

前ページからの続き 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 （東京地区）	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒調砕石 (30-0) Ｍ－３０			再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０		T9A121
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 材料 D 全仕上り厚(㎜) E 施工区分 H 材料(粒度調整砕石) J ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 L 豪雪割増	=2 =100 =1 =5 =1 =1	粒度調整砕石・路盤材（各種） 全仕上り厚(㎜) 1層施工 粒調砕石(30-0) 小型車割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 費用の内訳	=1	全ての費用			

****

SZD023

表層（車道・路肩部） 単価表

第0 -0015号施工単価
3.0m超 平均仕上り厚５０mm 1 ｍ２ 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料			アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510

施 工 単 価 表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)			アスファルト混合物 密粒度（２０）		TG146
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		TG402
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 平均幅員	=4	3.0m超			
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)			
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3			
D 瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ			
E 材料	=14	再生密粒度(20)			
F 瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当り
機械構成比：　　　　労務構成比：　　　　材料構成比：　　　　市場単価構成比：　　　　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
G　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 I　豪雪割増 J　費用の内訳	=1 =1 =1 =1	小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 全ての費用	 工種条件と同じ		

＊＊

SZD023

表層（車道・路肩部）　単価表

第0 -0016号施工単価

3.0m超　　平均仕上り厚５０mm　　1　m２　当り

機械構成比：　　　　労務構成比：　　　　材料構成比：　　　　市場単価構成比：　　　　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料			アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質I型 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟ(13) ｺﾞﾑ入り			アスファルト混合物 密粒度（２０）		T9A172

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　　考
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		TG402
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　平均幅員	=4	3.0m超			
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)			
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3			
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ			
E　材料	=5	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質I型ｺﾞﾑ入り			
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
G　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増	=1	小型車割増なし			
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし			
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
J　費用の内訳	=1	全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
交通誘導警備員Ｂ SA063	1	人・日			第0 -0017号施工
交通誘導警備員Ｂ		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
SZC201 **伐木・伐竹（伐木除根）[河川維持] 単価表**					第0 -0018号施工単価
伐木(機械施工) 機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	1 千ｍ２ 当り
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス２０１４			バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス２０１４		MA21H
掴み及び切断機能付バケット			掴み及び切断機能付バケット		MA149
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分 B 豪雪割増	=4 =1	伐木(機械施工) 豪雪割増	工種条件と同じ		

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
SZC207 **集積積込み（機械施工）（伐木除根）　単価表** 除根作業なし　[河川維持] 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					第0 -0019号施工単価 1　千ｍ２　当り
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス２０１４			バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス２０１４		MA21H
掴み装置			掴み装置		MA148
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　除根作業の有無 B　豪雪割増	=2 =1	除根作業なし 豪雪割増	工種条件と同じ		
＊＊					
SZC213 **運搬（伐木除根）[河川維持]　単価表** 機械施工　除根作業なし 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					第0 -0020号施工単価 1　ｍ３　当り
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ［深あおり］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 深あおり		MA410

施 工 単 価 表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 積込条件 B 除根作業の有無 E 豪雪割増	=2 =2 =1	機械施工 除根作業なし 豪雪割増	工種条件と同じ		