数 量 総 括 表

工 事 名	横町熊穴線道路改良工事（2工区）	事 業 区 分	
		工 事 区 分	

区分(1) 工種 (2) 種別 (3) 細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量	計上数量	摘 要
道路改良					
道路土工					
掘削工					
掘削	土砂、オープンカット	m3	238.5	240	
路体盛土工					
路体盛土	4.0＜W	m3	111.0	110	
残土処理工					
土砂等運搬	土砂	m3	172.1	170	
残土等処分	土砂	m3	172.1	170	
擁壁工					
作業土工					
床堀		式	1.0	1	
床堀		m3	46.7	50	
埋戻し		式	1.0	1	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	42.6	40	
基面整正		式	1.0	1	
基面整正		m2	77.3	77	
プレキャスト擁壁工					
プレキャスト擁壁(逆L型)	H=1300	m	6.0	6	
排水構造物工					
側溝工					
自由勾配側溝	300*400	m	106.9	107	C号
自由勾配側溝	300*400	m	6.0	6	D号
側溝蓋	VS300用 コンクリート蓋 L=500	枚	90.0	90	113×0.8
側溝蓋	VS300用 グレーチング蓋 T-25 L=500	枚	23.0	23	113×0.2
舗装工					

工　事　名	横町熊穴線道路改良工事（2工区）			事　業　区　分 工　事　区　分		
区分(1) 工種 (2) 種別 (3)	細　別　(4)	規　格　(5)	単位	実施数量	計上数量	摘　　要
	アスファルト舗装工					
	下層路盤（車道・路肩部）	RC-40 t=30cm	m2	2498.3	2500	2号路盤 凍上抑制層含む 1804.4+693.9
	上層路盤（車道・路肩部）	M-30 t=10cm	m2	2498.3	2500	2号路盤
	表層（車道・路肩部）	再生密粒度As t=5cm	m2	2140.1	2140	A号表層1804.4+335.7
	表層（車道・路肩部）	密粒度ギャップAs t=5cm	m2	358.2	358	B号表層
仮設工						
	工事用道路工					
	仮設舗装撤去		式	1.0	1	
	掘削	土砂（RC-40）	m3	57.5	60	1150.8(m2)*0.05(m)
	交通管理工					
	交通誘導警備員		式	1.0	1	
共通仮設						
共通仮設費						
	準備費					
	木根等処分費		式	1.0	1	
	伐木・伐竹		千m2	0.3	0.3	60(m)*5(m)
	集積積込み		千m2	0.3	0.3	
	運搬		m3	71.4	71	(27.2+8.5)(t)/0.5(t/m3)
	処分費	伐採木	t	27.2	27	90.7(t/千m2)*0.3(千m2)
	処分費	除根材	t	8.5	9	28.3(t/千m2)*0.3(千m2)
付帯工事 道路改良						
排水構造物工						
	側溝工					
	自由勾配側溝	300*400	m	13.0	13	C号
	側溝蓋	VS300用 コンクリート蓋 L=500	枚	10.0	10	13×0.8
	側溝蓋	VS300用 グレーチング蓋 T-25 L=500	枚	3.0	3	13×0.2

土工数量算出表

工　　種	土質 区分	単位	掘削	床堀り	路体盛土	路床盛土	埋戻し	土量 変化率	残土処理量	摘　　要
道路土工	土砂	m3	238.5		111.0			0.90	115.2	
排水構造物工	土砂	m3		46.7			42.6	0.90	-0.6	
仮設工	土砂	m3	57.5					0.90	57.5	
残土処理（土砂）		m3							172.1	

(注1)残土処理量＝Σ掘削－(Σ盛土＋Σ埋戻)/土量変化率

令和8・9年度工事　市道横町熊穴線（2工区）道路改良（BC.8～NO.25）+舗装(No.36+13.00～SP.12、No.58～NO.72+12.92)

（富士吉田市上吉田地内）

数　量　計　算　書

富　士　吉　田　市

数　量　総　括　表

名称	名称	種別	規格・寸法	数　量	単位	摘　要
B1レベル	B2レベル	B3レベル				
土工	掘　削　工	土砂掘削		239	m3	土工集計表
	盛　土　工	発生土盛土		111	m3	土工集計表
	残 土 処 理 工	残土処理		115	m3	土工集計表
	作　業　土　工	床掘		47	m3	土工集計表
		埋戻		43	m3	土工集計表
		基面整正		77	m2	土工集計表
排水構造物工		C号自由勾配側溝	300×400×2000	107	m	C号自由勾配側溝(B300-H400-L2000)集計表
		C号自由勾配側溝	300×400×2000	13	m	C号自由勾配側溝(B300-H400-L2000)集計表（補償対象外）
		D号自由勾配側溝	300×400×2000	6	m	D号自由勾配側溝(B300-H400-L2000)集計表
擁壁工	逆 L 型 擁 壁 工	逆L型擁壁	H1300×L2000	6	m	逆L型擁壁工集計表
舗装工	A 号 表 層 工	表層工	再生密粒度アスコンｔ＝5cm	2140	m2	A号表層工舗装面積計算書
	B 号 表 層 工	表層工	密粒度ギャップアスコンｔ＝5cm	358	m2	B号舗装面積計算書
	2 号 路 盤 工 舗 装 工	上層路盤工	M-30-0　t=10cm	2498	m2	2号路盤工舗装面積計算書
		下層路盤工	RC-40-0　t=15cm	2498	m2	
		凍上抑制層	RC-40-0　t=15cm	2498	m2	
仮設工	工 事 用 道 路 工	仮設舗装撤去	RC-40	1151	m3	仮設道路撤去面積計算書

土 工 数 量 集 計 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量				摘 要
					本線	取付道路 1	取付道路 2	合計	
土工	掘 削 工	土砂掘削		m3	238.5			238.5	土工計算書
	盛 土 工	発生土盛土		m3	111.0			111.0	〃
作業土工	床 堀			m3	46.7			46.7	〃
	埋 戻			m3	42.6			42.6	〃
	基 面 整 正			m2	77.3			77.3	〃
	作業残土処理工	作業残土処理		m3	114.5			114.5	〃

C号自由勾配側溝(B300-H400-L2000)集計表

			10.00m当り		106.89m当り	
名　　称	規格・寸法	単位	数量	単位	数量	摘　　要
自由勾配側溝	300×400×2000	個	5.0	個	54.0	
インバートコンクリート	18-8-25BB	m^3	0.15	m^3	1.60	
ベースｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	m^3	0.52	m^3	5.56	
均し型枠		m^2	2.00	m^2	21.38	
基礎砕石	RC-40-0　t=10cm	m^3	0.62	m^3	6.63	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	400×495×95	枚	2.0	枚	22.0	
コンクリート蓋	400×500×95	枚	8.0	枚	86.0	

C号自由勾配側溝(B300-H400-L2000)集計表（補償対象外）

			10.00m当り		12.95m当り	
名　　称	規格・寸法	単位	数量	単位	数量	摘　　要
自由勾配側溝	300×400×2000	個	5.0	個	7.0	
インバートコンクリート	18-8-25BB	m^3	0.15	m^3	0.19	
ベースｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	m^3	0.52	m^3	0.67	
均し型枠		m^2	2.00	m^2	2.59	
基礎砕石	RC-40-0　t=10cm	m^3	0.62	m^3	0.80	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	400×495×95	枚	2.0	枚	3.0	
コンクリート蓋	400×500×95	枚	8.0	枚	11.0	

D号自由勾配側溝(B300-H400-L2000)集計表

名　　称	規格・寸法	単位	10.00m当り 数量	単位	6.00m当り 数量	摘　　要
自由勾配側溝	300×400×2000	個	5.0	個	3.0	
インバートコンクリート	18-8-25BB	m^3	0.15	m^3	0.09	
ベースｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	m^3	0.47	m^3	0.28	
均し型枠		m^2	2.00	m^2	1.20	
基礎砕石	RC-40-0　t=10cm	m^3	0.52	m^3	0.31	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	400×495×95	枚	2.0	枚	2.0	
コンクリート蓋	400×500×95	枚	8.0	枚	5.0	

逆L型擁壁工集計表

名　　称	規格・寸法	単位	10.00m当り 数量	単位	6.00m当り 数量	摘　　要
逆L型擁壁	H1300×L2000	個	5.00	個	3.00	
基礎コンクリート	21-8-25BB　t=15cm	m^3	0.940	m^3	0.564	
敷モルタル	配合1：3	m^3	0.168	m^3	0.101	
型枠		m^2	2.00	m^2	1.20	
基礎砕石	RC-40-0　t=15cm	m^2	9.40	m^2	5.64	

土 工 計 算 表

NO.1

測　点	距　離	C1：機械掘削		C2：床　掘		B：盛　土		R：埋　戻		W：基面整正		N：法面整形	
		断面積	体積	断面積	体積	断面積	体積	断面積	体積	長さ	面積	長さ	面積
NO.22	0.000	3.3	0.0	0.6	0.0	1.8	0.0	0.6	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
SP.8	8.034	3.2	26.1	0.6	4.8	1.8	14.5	0.5	4.4	1.2	9.6	0.0	0.0
NO.23	11.966	3.5	40.1	0.6	7.2	1.8	21.5	0.6	6.6	1.2	14.4	0.0	0.0
EC.8	1.943	3.6	6.9	0.6	1.2	1.8	3.5	0.6	1.2	1.2	2.3	0.0	0.0
NO.23+18.05	16.107	3.6	58.0	0.6	9.7	1.8	29.0	0.6	9.7	1.2	19.3	0.0	0.0
NO.23+19.35①	1.300	3.6	4.7	0.6	0.8	1.8	2.3	0.6	0.8	1.2	1.6	0.0	0.0
NO.23+19.35②	0.000	4.2	0.0	1.6	0.0	1.8	0.0	1.4	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
NO.24	0.650	4.2	2.7	1.6	1.0	1.9	1.2	1.4	0.9	1.7	1.1	0.0	0.0
NO.25	20.000	5.8	100.0	0.6	22.0	2.0	39.0	0.5	19.0	1.2	29.0	0.0	0.0
~~BC.9~~	~~0.000~~	~~5.3~~	~~0.0~~	~~0.6~~	~~0.0~~	~~2.0~~	~~0.0~~	~~0.6~~	~~0.0~~	~~1.2~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~
~~SP.9~~	~~0.000~~	~~3.9~~	~~0.0~~	~~0.6~~	~~0.0~~	~~2.0~~	~~0.0~~	~~0.7~~	~~0.0~~	~~1.2~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~
~~NO.26~~	~~0.000~~	~~2.8~~	~~0.0~~	~~0.6~~	~~0.0~~	~~2.0~~	~~0.0~~	~~0.9~~	~~0.0~~	~~1.2~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~
~~EC.9~~	~~0.000~~	~~1.8~~	~~0.0~~	~~0.6~~	~~0.0~~	~~2.0~~	~~0.0~~	~~0.9~~	~~0.0~~	~~1.2~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~
~~NO.27~~	~~0.000~~	~~3.4~~	~~0.0~~	~~0.8~~	~~0.0~~	~~2.0~~	~~0.0~~	~~0.8~~	~~0.0~~	~~1.7~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~
~~BC.10~~	~~0.000~~	~~4.1~~	~~0.0~~	~~0.8~~	~~0.0~~	~~2.0~~	~~0.0~~	~~0.8~~	~~0.0~~	~~1.7~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~
~~NO.28①~~	~~0.000~~	~~5.4~~	~~0.0~~	~~0.8~~	~~0.0~~	~~2.0~~	~~0.0~~	~~1.0~~	~~0.0~~	~~1.7~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~
~~NO.28②~~	~~0.000~~	~~5.8~~	~~0.0~~	~~0.7~~	~~0.0~~	~~2.3~~	~~0.0~~	~~1.0~~	~~0.0~~	~~1.7~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~
~~NO.28+7.20~~	~~0.000~~	~~4.5~~	~~0.0~~	~~0.6~~	~~0.0~~	~~2.3~~	~~0.0~~	~~0.8~~	~~0.0~~	~~1.7~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~
~~NO.29~~	~~0.000~~	~~4.0~~	~~0.0~~	~~0.6~~	~~0.0~~	~~2.3~~	~~0.0~~	~~0.6~~	~~0.0~~	~~1.6~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~
~~SP.10~~		~~4.5~~	~~0.0~~	~~0.6~~	~~0.0~~	~~2.3~~	~~0.0~~	~~0.6~~	~~0.0~~	~~1.6~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~
~~NO.30~~		~~8.7~~	~~0.0~~	~~0.7~~	~~0.0~~	~~2.3~~	~~0.0~~	~~1.0~~	~~0.0~~	~~1.9~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~
~~NO.31~~		~~6.5~~	~~0.0~~	~~0.8~~	~~0.0~~	~~2.7~~	~~0.0~~	~~1.0~~	~~0.0~~	~~2.3~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~
~~EC.10~~		~~8.2~~	~~0.0~~	~~0.9~~	~~0.0~~	~~2.8~~	~~0.0~~	~~1.4~~	~~0.0~~	~~2.5~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~
~~NO.32~~		~~7.4~~	~~0.0~~	~~0.9~~	~~0.0~~	~~2.3~~	~~0.0~~	~~1.4~~	~~0.0~~	~~2.5~~	~~0.0~~	~~0.0~~	~~0.0~~
小計	60.000		238.5		46.7		111.0		42.6		77.3	0.0	0.0
合計	60.000		238.5		46.7		111.0		42.6		77.3		0.0

備考

A号表層工舗装面積計算書

A号表層工(No.36+13.00～NO.39+7.50)

横断面位置	単距離	幅員	面積	備考
NO.33		6.16	0.00	
NO.33+13.00		6.16	0.00	
BC.11		6.16	0.00	
NO.34		6.16	0.00	
SP.11		6.16	0.00	
NO.35		6.16	0.00	
EC.11		6.16	0.00	
NO.36		6.16	0.00	
NO.36+13.00		6.16	0.00	
NO.37	7.000	6.16	43.12	
NO.38	20.000	6.16	123.20	
NO.39	20.000	6.16	123.20	
NO.39+7.50	7.500	6.16	46.20	
	0.00		0.00	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
小計	54.500		335.72	
小合計	54.500		335.72	

A号表層工舗装面積計算書

A号表層工(NO.58～NO.72+12.92)

横断面位置	単距離	幅員	面積	備考
NO.52		6.16	0.00	
BC.14		6.16	0.00	
NO.53		6.16	0.00	
NO.53+11.50		6.16	0.00	
NO.54		6.16	0.00	
SP.14		6.16	0.00	
NO.55		6.16	0.00	
EC.14		6.16	0.00	
NO.56		6.16	0.00	
NO.56+11.80		6.16	0.00	
NO.57		6.16	0.00	
NO.58		6.16	0.00	
NO.58+6.20	6.200	6.16	38.19	
NO.59	13.800	6.16	85.01	
NO.60	20.000	6.16	123.20	
NO.61	20.000	6.16	123.20	
NO.61+3.30	3.300	6.16	20.33	
NO.61+5.00	1.700	6.16	10.47	
NO.61+6.70	1.700	6.16	10.47	
NO.62	13.300	6.16	81.93	
NO.63	20.000	6.16	123.20	
BC.15	1.060	6.16	6.53	
NO.63+12.30	11.240	6.16	69.24	
NO.64	7.700	6.16	47.43	
SP.15	5.471	6.16	33.70	
小計	125.471		772.90	
小合計	125.471		772.90	

A号表層工舗装面積計算書

A号表層工(NO.58～NO.72+12.92)

横断面位置	単距離	幅員	面積	備考
NO.65	14.529	6.16	89.50	
EC.15	9.882	6.16	60.87	
BC.16	7.944	6.16	48.94	
NO.66	2.174	6.16	13.39	
NO.66+5.10	5.100	6.16	31.42	
NO.67	14.900	6.16	91.78	
SP.16	3.414	6.16	21.03	
NO.68	16.586	6.16	102.17	
EC.16	9.001	6.16	55.45	
NO.68+17.00	7.999	6.16	49.27	
NO.69	3.000	6.16	18.48	
BC.17	11.092	6.16	68.33	
NO.69+18.20	7.108	6.16	43.79	
NO.70	1.800	6.16	11.09	
SP.17	14.900	6.16	91.78	
NO.71	5.100	6.16	31.42	
NO.71+15.60	15.600	6.16	96.10	
NO.71+17.50	1.900	6.16	11.70	
EC.17	1.207	6.16	7.44	
NO.72	1.293	6.16	7.96	
NO.72+8.80	8.800	6.16	54.21	
NO.72+12.92	4.120	6.16	25.38	
			0.00	
			0.00	
小計	167.449		1031.50	
A号表層工合計	292.920		1804.40	

B 号 舗 装 面 積 計 算 書

B号表層工(NO.39+7.50-SP.12)

横 断 面 位 置	単距離	幅員	面積	備考
NO.39+7.50		6.16	0.00	
NO.40	12.500	6.16	77.00	
BC.12	13.729	6.16	84.57	
NO.41	6.271	6.16	38.63	
NO.41+8.30	8.300	6.16	51.13	
NO.41+11.40	3.100	6.16	19.10	
NO.41+13.80	2.400	6.16	14.78	
NO.42	6.200	6.16	38.19	
SP.12	5.645	6.16	34.77	
NO.43		6.16	0.00	
NO.43+8.80		6.16	0.00	
EC.12		6.16	0.00	
NO.44		6.16	0.00	
NO.45		6.16	0.00	
NO.46		6.16	0.00	
NO.47		6.16	0.00	
NO.48		6.16	0.00	
NO.49		6.16	0.00	
NO.49+12.70		6.16	0.00	
BC.13		6.16	0.00	
NO.50		6.16	0.00	
NO.50+5.20		6.16	0.00	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
小計	58.145		358.17	
B号表層工合計	58.145		358.17	

2号路盤工舗装面積計算書

上層・下層路盤工・凍上(No.36+13.00-SP.12)

横断面位置	単距離	幅員	面積	備考
NO.28		6.66	0.00	
NO.28+7.20		6.66	0.00	
NO.29		6.66	0.00	
SP.10		6.66	0.00	
NO.30		6.66	0.00	
NO.31		6.66	0.00	
EC.10		6.66	0.00	
NO.32		6.34	0.00	
NO.32+8.80		6.16	0.00	
NO.32+13.00		6.16	0.00	
NO.33		6.16	0.00	
NO.33+13.00		6.16	0.00	
BC.11		6.16	0.00	
NO.34		6.16	0.00	
SP.11		6.16	0.00	
NO.35		6.16	0.00	
EC.11		6.16	0.00	
NO.36		6.16	0.00	
NO.36+13.00		6.16	0.00	
NO.37	7.000	6.16	43.12	
NO.38	20.000	6.16	123.20	
NO.39	20.000	6.16	123.20	
NO.39+7.50	7.500	6.16	46.20	
NO.40	12.500	6.16	77.00	
BC.12	13.729	6.16	84.57	
NO.41	6.271	6.16	38.63	
小計	87.000		535.92	
小合計	87.000		535.92	

2号路盤工舗装面積計算書

層・下層路盤工・凍上(No.36+13.00-SP.

横断面位置	単距離	幅員	面積	備考
NO.41+8.30	8.300	6.16	51.13	
NO.41+11.40	3.100	6.16	19.10	
NO.41+13.80	2.400	6.16	14.78	
NO.42	6.200	6.16	38.19	
SP.12	5.645	6.16	34.77	
NO.43		6.16	0.00	
NO.43+8.80		6.16	0.00	
EC.12		6.16	0.00	
NO.44		6.16	0.00	
NO.45		6.16	0.00	
NO.46		6.16	0.00	
NO.47		6.16	0.00	
NO.48		6.16	0.00	
NO.49		6.16	0.00	
NO.49+12.70		6.16	0.00	
BC.13		6.16	0.00	
NO.50		6.16	0.00	
NO.50+5.20		6.16	0.00	
SP.13		6.16	0.00	
NO.51		6.16	0.00	
EC.13		6.16	0.00	
NO.52		6.16	0.00	
BC.14		6.16	0.00	
NO.53		6.16	0.00	
NO.53+11.50		6.16	0.00	
NO.54		6.16	0.00	
小計	25.645		157.97	
小合計	112.645		693.89	

2号路盤工舗装面積計算書

上層・下層路盤工・凍上(NO.58-NO.72+12.92)

横断面位置	単距離	幅員	面積	備考
NO.52		6.16	0.00	
BC.14		6.16	0.00	
NO.53		6.16	0.00	
NO.53+11.50		6.16	0.00	
NO.54		6.16	0.00	
SP.14		6.16	0.00	
NO.55		6.16	0.00	
EC.14		6.16	0.00	
NO.56		6.16	0.00	
NO.56+11.80		6.16	0.00	
NO.57		6.16	0.00	
NO.58		6.16	0.00	
NO.58+6.20	6.200	6.16	38.19	
NO.59	13.800	6.16	85.01	
NO.60	20.000	6.16	123.20	
NO.61	20.000	6.16	123.20	
NO.61+3.30	3.300	6.16	20.33	
NO.61+5.00	1.700	6.16	10.47	
NO.61+6.70	1.700	6.16	10.47	
NO.62	13.300	6.16	81.93	
NO.63	20.000	6.16	123.20	
BC.15	1.060	6.16	6.53	
NO.63+12.30	11.240	6.16	69.24	
NO.64	7.700	6.16	47.43	
SP.15	5.471	6.16	33.70	
小計	125.471		772.90	
小合計	125.471		772.90	

2号路盤工舗装面積計算書

上層・下層路盤工・凍上(NO.58-NO.72+12.92)

横断面位置	単距離	幅員	面積	備考
NO.65	14.529	6.16	89.50	
EC.15	9.882	6.16	60.87	
BC.16	7.944	6.16	48.94	
NO.66	2.174	6.16	13.39	
NO.66+5.10	5.100	6.16	31.42	
NO.67	14.900	6.16	91.78	
SP.16	3.414	6.16	21.03	
NO.68	16.586	6.16	102.17	
EC.16	9.001	6.16	55.45	
NO.68+17.00	7.999	6.16	49.27	
NO.69	3.000	6.16	18.48	
BC.17	11.092	6.16	68.33	
NO.69+18.20	7.108	6.16	43.79	
NO.70	1.800	6.16	11.09	
SP.17	14.900	6.16	91.78	
NO.71	5.100	6.16	31.42	
NO.71+15.60	15.600	6.16	96.10	
NO.71+17.50	1.900	6.16	11.70	
EC.17	1.207	6.16	7.44	
NO.72	1.293	6.16	7.96	
NO.72+8.80	8.800	6.16	54.21	
NO.72+12.92	4.120	6.16	25.38	
			0.00	
			0.00	
小計	167.449		1031.50	
2号路盤工合計	292.920		1804.40	

仮 設 道 路 撤 去 面 積 計 算 書

RC-40-0 (t=50mm)

横 断 面 位 置	単距離	幅員	面積	備考
NO.52		4.00	0.00	
BC.14		4.00	0.00	
NO.53		4.00	0.00	
NO.53+11.50		4.00	0.00	
NO.54		4.00	0.00	
SP.14		4.00	0.00	
NO.55		4.00	0.00	
EC.14		4.00	0.00	
NO.56		4.00	0.00	
NO.56+11.80		4.00	0.00	
NO.57		4.00	0.00	
NO.58		4.00	0.00	
NO.58+6.20	6.200	4.00	24.80	
NO.59	13.800	4.00	55.20	
NO.60	20.000	4.00	80.00	
NO.61	20.000	4.00	80.00	
NO.61+3.30	3.300	4.00	13.20	
NO.61+5.00	1.700	4.00	6.80	
NO.61+6.70	1.700	4.00	6.80	
NO.62	13.300	4.00	53.20	
NO.63	20.000	4.00	80.00	
BC.15	1.060	4.00	4.24	
NO.63+12.30	11.240	4.00	44.96	
NO.64	7.700	4.00	30.80	
SP.15	5.471	4.00	21.88	
NO.65	14.529	4.00	58.12	
EC.15	9.882	4.00	39.53	
BC.16	7.944	4.00	31.78	
小計	157.826		631.31	

仮 設 道 路 撤 去 面 積 計 算 書

RC-40-0 (t=50mm)

横 断 面 位 置	単距離	幅員	面積	備考
NO.66	2.174	4.00	8.70	
NO.66+5.10	5.100	4.00	20.40	
NO.67	14.900	4.00	59.60	
SP.16	3.414	4.00	13.66	
NO.68	16.586	4.00	66.34	
EC.16	9.001	4.00	36.00	
NO.68+17.00	7.999	4.00	32.00	
NO.69	3.000	4.00	12.00	
BC.17	11.092	4.00	44.37	
NO.69+18.20	7.108	4.00	28.43	
NO.70	1.800	4.00	7.20	
SP.17	14.900	4.00	59.60	
NO.71	5.100	4.00	20.40	
NO.71+15.60	15.600	4.00	62.40	
NO.71+17.50	1.900	4.00	7.60	
EC.17	1.207	4.00	4.83	
NO.72	1.293	4.00	5.17	
NO.72+7.70	7.700	4.00	30.80	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
小計	129.874		519.50	
合計	287.700		1150.81	